



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โทร. ๐-๓๘๖๐-๖๔๓๗

ที่

วันที่ ๒๑

กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน (ฉบับแก้ไข)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

๑. ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งที่ ๒๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ และคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาที่ ๖๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน งบประมาณ ๑๑,๐๓๙,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

๒. บันทึกข้อความ ที่ ๑๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน โดยมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๖.๐๐ ตารางเมตร/ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนากำหนด

ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของระบบในการกำหนดราคากลาง ส่งผลให้วงเงินราคากลางที่คำนวณไว้เดิม จำนวน ๑๑,๐๓๖,๑๕๕.๔๖ บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) มีความคลาดเคลื่อน จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง โดยราคากลางที่ถูกต้องเป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๒๒,๙๔๙.๗๔ บาท (สิบเอ็ดล้านสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) และกำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๔๐ วัน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑

๒. หนังสือ

๒. หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียด
ขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

ข้อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติราคากลางดังกล่าว ในการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

ข้อเสนอ

หากเห็นควรกรุณาลงนามอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ธรรมโชติ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไชยรัตน์ บัวปิ่น)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(นางสาวนัชชา อุบลประเสริฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสุพัตรา สังข์ศิริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งที่ ๒๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ และคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาที่ ๖๙๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติคณะรัฐมนตรี และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงาน โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน งบประมาณ จำนวนเงิน ๑๑,๐๓๙,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุม ปรีกษา และมีมติกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคาแบบรูปรายละเอียด ปริมาณงาน ในการจัดหาพัสดุดังนี้

โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน โดยมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.นิคมพัฒนากำหนด) เนื่องจากเกิดความผิดพลาดเคลื่อนของระบบในการกำหนดราคากลาง ส่งผลให้วงเงินราคากลางที่คำนวณไว้เดิม จำนวน ๑๑,๐๓๖,๑๙๕.๔๖ บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์) มีความคลาดเคลื่อน จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง โดยราคากลางที่ถูกต้องเป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๒๒,๙๔๙.๗๔ บาท (สิบเอ็ดล้านสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) และกำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๔๐ วัน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ธรรมโชติ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายไชยรัตน์ บัวปั่น)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 ยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๐๓๙,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.นิคมพัฒนากำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๑,๐๒๒,๙๔๙.๗๔ บาท (สิบเอ็ดล้านสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรศานต์ ธรรมโชติ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายไชยรัตน์ บัวปั้น	ตำแหน่ง	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรศานต์ ธรรมโชติ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไชยรัตน์ บัวปั้น)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,039,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา มีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,096.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 11,022,949.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.1 ค่างานต้นทุน
- 6.2 รายงาน ปร.2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
- 6.3 รายงาน ปร.1(ก) สรุปค่างานต้นทุน
- 6.4 รายงาน ปร.2 (ก) ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
- 6.5 รายงาน ปร.4 สรุปราคากลาง
- 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 เอกศักดิ์ แกรงกระโทก กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขโรค
- 7.3 อิศานต์ ธรรมโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

อิศานต์ ธรรมโชติ

21 กรกฎาคม 2569 15:08:26

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
≤0.50	1.2218	1.3073
1.00	1.2196	1.3049
2.00	1.2182	1.3034
5.00	1.2152	1.3002
10.00	1.2096	1.2942
15.00	1.1700	1.2519
20.00	1.1698	1.2516
25.00	1.1446	1.2247
30.00	1.1368	1.2163
40.00	1.1364	1.2159
50.00	1.1363	1.2158
60.00	1.1262	1.2050
70.00	1.1261	1.2049
80.00	1.1260	1.2048
90.00	1.1259	1.2047
100.00	1.1258	1.2046

.....ประธานกรรมการ
 ธีรศักดิ์ ธรรมโชติ กรรมการ
กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
150.00	1.1227	1.2012
200.00	1.1226	1.2011
250.00	1.1225	1.2010
300.00	1.1169	1.1950
350.00	1.1063	1.1837
400.00	1.1061	1.1835
500.00	1.1060	1.1834
>500.00	1.1016	1.1787


.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.700 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
≤0.50	1.2235	1.3091
1.00	1.2213	1.3067
2.00	1.2198	1.3051
5.00	1.2169	1.3020
10.00	1.2113	1.2960
15.00	1.1786	1.2611
20.00	1.1715	1.2535
25.00	1.1463	1.2265
30.00	1.1385	1.2181
40.00	1.1381	1.2177
50.00	1.1380	1.2176
60.00	1.1288	1.2078
70.00	1.1278	1.2067
80.00	1.1278	1.2067
90.00	1.1277	1.2066
100.00	1.1277	1.2066


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
150.00	1.1252	1.2039
200.00	1.1252	1.2039
250.00	1.1244	1.2031
300.00	1.1186	1.1969
350.00	1.1107	1.1884
400.00	1.1100	1.1877
500.00	1.1095	1.1871
>500.00	1.1033	1.1805


 ปรัชญานุเคราะห์
 กรรมการ
 กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 7,358,735.66 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 11,039,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.2960
7,358,735.66	1.2991
5,000,000.00	1.3020

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:40:52

หน้า 3 จาก 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	1. ปรับปรุงอาคาร								
	1.1 งานก่อสร้าง								
	1.1.1 งานเตรียมการ								
	1.1.1.1 งานรื้อถอน								
	1.1.1.1.1 ชั้นที่ 1								
15345	1.1.1.1.1.1 งานรื้อถอนราวกันตกอลูมิเนียม	49.930	เมตร	40.00	1,997.20			1,997.20	
	1.1.1.1.2 ชั้นที่ 2								
15345	1.1.1.1.2.1 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	67.250	ตร.ม.	41.00	2,757.25			2,757.25	
15345	1.1.1.1.2.2 งานรื้อถอนผนังกระเบื้อง	45.370	ตร.ม.	36.00	1,633.32			1,633.32	
15345	1.1.1.1.2.3 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง	316.770	ตร.ม.	51.00	16,155.27			16,155.27	
15345	1.1.1.1.2.4 งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ	32.460	ตร.ม.	26.00	843.96			843.96	
15345	1.1.1.1.2.5 งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลน์)	3.000	ชุด	31.00	93.00			93.00	
15345	1.1.1.1.2.6 งานรื้อถอนผนังสำเร็จรูป พาร์ทิเคิลบอร์ด	23.560	ตร.ม.	31.00	730.36			730.36	
15345	1.1.1.1.2.7 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า)	18.000	ชุด	220.00	3,960.00			3,960.00	
15345	1.1.1.1.2.8 งานรื้อถอนท่อสุขภัณฑ์ ขนาด 2" - 4" นิ้ว	11.000	ชุด	250.00	2,750.00	25.00	275.00	3,025.00	
15345	1.1.1.1.2.9 งานรื้อถอนชุดประตูด่านต่างอลูมิเนียม	17.630	ตร.ม.	154.00	2,715.02			2,715.02	
	พร้อม กระฉก								
15345	1.1.1.1.2.10 งานรื้อถอนชุด Built-in	109.740	ตร.ม.	31.00	3,401.94			3,401.94	
	1.1.1.2 งานล้อมผ้าใบพลาสติกชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง								
15346	1.1.1.2.1 ผ้าใบพลาสติก	753.660	ตร.ม.	10.00	7,536.60	3.20	2,411.71	9,948.31	

15345	1.1.1.2.2 โครงสร้างสำหรับติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ (คิดเป็น 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	2,260.98	2,260.98	723.51	723.51	2,984.49
15345	1.1.1.3 งานขนย้ายครุภัณฑ์ 1.1.1.3.1 ขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน ขนไป-ขนกลับ	1.000	งาน	84,700.00	84,700.00			84,700.00
	1.1.2 งานสถาปัตยกรรมภายใน 1.1.2.1 ชั้นที่ 1							
	1.1.2.1.1 ห้องประชาสัมพันธ์/ห้องสำนักปลัด							
	1.1.2.1.1.1 งานพื้น							
15345	1.1.2.1.1.1.1 FA พื้นเดิม ทำความสะอาด	271.380	ตร.ม.	50.00	13,569.00			13,569.00
	1.1.2.1.1.2 งานผนัง							
15345	1.1.2.1.1.2.1 PA ผนังเดิม ทำความสะอาด	194.390	ตร.ม.	50.00	9,719.50			9,719.50
15346	1.1.2.1.1.2.2 P1 TYPE 1 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. โครงอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้ม ผิวด้าน หนา 1.5 มม.	29.700	ตร.ม.	9,040.79	268,511.46	2,712.24	80,553.53	349,064.99
15346	1.1.2.1.1.2.3 P1 TYPE 2 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. โครงอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้ม ผิวด้านหนา 1.5 มม.	41.860	ตร.ม.	9,040.79	378,447.46	2,712.24	113,534.37	491,981.83
15346	1.1.2.1.1.2.4 P1 TYPE 3 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. โครงอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้ม ผิวด้าน หนา 1.5 มม.	16.230	ตร.ม.	9,040.79	146,732.02	2,712.24	44,019.66	190,751.68
15346	1.1.2.1.1.2.5 P1 TYPE 4 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. โครงอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้ม ผิวด้าน หนา 1.5 มม.	11.670	ตร.ม.	9,040.79	105,506.01	2,712.24	31,651.84	137,157.85
	1.1.2.1.1.2.6 P5 ผนังโครงสร้างเหล็กขุบสังกะสี เตรียมหน้าผิว งาน Built-in (ดูแบบขยาย)							
15345	1.1.2.1.1.2.6.1 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กขุบสังกะสีฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	136.110	ตร.ม.	284.35	38,702.87	103.00	14,019.33	52,722.20
15346	1.1.2.1.1.2.6.2 FN06 ไม้ HMR. ความหนา 25 มม	2.950	ตร.ม.	346.02	1,020.75	380.55	1,122.62	2,143.37
15346	1.1.2.1.1.2.6.3 แผ่นลามิเนต ลายไม้ สี Burmese Spun Gold Teak หนา 0.7 มม.	2.950	ตร.ม.	329.22	971.19	98.78	291.40	1,262.59
15346	1.1.2.1.1.2.6.4 แผ่นลามิเนตลายหินอ่อน โทนสี ดำ-ทอง หนา 0.8 มม.	56.750	ตร.ม.	277.15	15,728.26	98.78	5,605.77	21,334.03
15346	1.1.2.1.1.2.6.5 ไม้ระแนงเทียม WPC 205x2900x12 มม. สีบิช ผิวด้าน ลายไม้	20.590	ตร.ม.	1,363.50	28,074.46	409.06	8,422.55	36,497.01
15346	1.1.2.1.1.2.6.6 ครอบฉากไม้ผนัง WPCขนาด 40X300X40 มม. โทนสีบิชผิวด้านลายไม้	29.410	เมตร	109.00	3,205.69	30.00	882.30	4,087.99
	1.1.2.1.1.3 งานบัวตกแต่ง							


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

15345	1.1.2.1.1.3.1 FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขน แมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	29.410	เมตร	1,000.00	29,410.00	46.00	1,352.86	30,762.86
15345	1.1.2.1.1.4 งานเฟอร์นิเจอร์บัวอื่น 1.1.2.1.1.4.1 ที่นั่งพักคอย	1.000	ชุด	75,000.00	75,000.00			75,000.00
15345	1.1.2.1.1.5 งานตราสัญลักษณ์และตัวอักษร 1.1.2.1.1.5.1 ตราสัญลักษณ์ : สแตนเลส เกรด 304 ผิวด้าน ยกขอบ 5 ซม. ขนาดความสูง 60 ซม. ทำสีตามสัญลักษณ์ อบต. นิคมพัฒนา และตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ยก ขอบ 1 ซม.ขนาดความสูง 10 ซม. "องค์การบริหารส่วน ด บลนิคมพัฒนา Nikhom Pattana Subdistrict Administrative Organization"	2.000	ชุด	23,000.00	46,000.00			46,000.00
15346	1.1.2.1.1.6 งานสติ๊กเกอร์ตกแต่ง 1.1.2.1.1.6.1 สติกเกอร์ผ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคม พัฒนา ขนาด ความสูง 40 ซม.	24.000	ชุด	200.00	4,800.00	60.00	1,440.00	6,240.00
15346	1.1.2.1.1.6.2 สติกเกอร์ผ้า	48.220	ตร.ม.	700.00	33,754.00	210.00	10,126.20	43,880.20
15345	1.1.2.1.1.7 งานประตู-หน้าต่าง 1.1.2.1.1.7.1 D1 ประตูบานเลื่อน 2 ทาง อัดโนมัติ พร้อมปุ่มกด (บานเลื่อนติดสติกเกอร์ผ้าโลโก้ อบต. ด้านหน้า) ขนาด 40 ซม. วงกบอลูมิเนียม โทนสีเทาผิวด้าน หนา 1.5 มม. บานกระฉกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ไร้เฟรมพร้อม อุปกรณ์ ติดฟิล์มปรอทวันเวย์ ขนาด 4.35x2.45 ม.	1.000	ชุด	135,921.90	135,921.90			135,921.90
15345	1.1.2.1.1.7.2 D2 ประตูบานเปิดคู่ (บานเปิดติดสติก เกอร์ผ้าโลโก้ อบต. ด้านหน้า) ขนาด 40 ซม. วงกบอลูมิเนียม โทนสี เทาผิวด้าน หนา 1.5 มม. บานกระฉกสีใส หนา 10 มม. กรอบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาผิวด้าน ขนาด 1.70x2.45 ม.	2.000	ชุด	22,623.52	45,247.04			45,247.04
15345	1.1.2.1.1.7.3 D3 ประตูเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีดำด้าน บานกระฉกผ้า หนา 10 มม. กรอบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาผิวด้าน ติดตั้ง สติกเกอร์ผ้า ตาม แบบ หรือเทียบเท่า ใช้อุปกรณ์เปิด ปิด ครบชุด ตามลักษณะบาน และตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 1.00x2.45 ม.	2.000	ชุด	15,595.29	31,190.58			31,190.58
15346	1.1.2.1.1.8 งานอื่นๆ 1.1.2.1.1.8.1 ผ้าม่านพับซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครง คร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	41.730	ตร.ม.	284.35	11,865.92	100.00	4,173.00	16,038.92
15346	1.1.2.1.1.8.2 วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบ ผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูม่น้ำตาล ลายเส้น ไม้ หนา ไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง	41.730	ตร.ม.	433.00	18,069.09	225.00	9,389.25	27,458.34
15345	1.1.2.1.2 ห้องกองสาธารณสุข 1.1.2.1.2.1 งานพื้น 1.1.2.1.2.1.1 FA พื้นเดิม ทำความสะอาด	98.780	ตร.ม.	50.00	4,939.00			4,939.00


 15345 1.1.2.1.2.1.1 FA พื้นเดิม ทำความสะอาด 98.780 ตร.ม. 50.00 4,939.00
 15346 1.1.2.1.1.8.2 วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบ ผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูม่น้ำตาล ลายเส้น ไม้ หนา ไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง 41.730 ตร.ม. 433.00 18,069.09 225.00 9,389.25 27,458.34
 15345 1.1.2.1.2.1.1 FA พื้นเดิม ทำความสะอาด 98.780 ตร.ม. 50.00 4,939.00

	1.1.2.1.2.2 งานผนัง							
	1.1.2.1.2.2.1 P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรวอลส์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.							
15346	1.1.2.1.2.2.1.1 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมส	87.370	ตร.ม.	805.63	70,387.89	245.00	21,405.65	91,793.54
15346	1.1.2.1.2.2.1.2 วอลส์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BAC	87.370	ตร.ม.	433.00	37,831.21	225.00	19,658.25	57,489.46
	1.1.2.1.2.2.2 P8 ผนังอลูมิเนียมโทนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้ง โครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)							
15345	1.1.2.1.2.2.2.1 P8 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโทนสีเ	14.160	ตร.ม.	13,276.14	187,990.14			187,990.14
	1.1.2.1.2.2.3 P9 ผนังอลูมิเนียมโทนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้ง โครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)							
15345	1.1.2.1.2.2.3.1 P9 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโทนสี เทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้ เป็นไปตาม มาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	24.000	ตร.ม.	11,122.57	266,941.68			266,941.68
	1.1.2.1.2.3 งานบัวตกแต่ง							
15345	1.1.2.1.2.3.1 FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขน แมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	40.610	เมตร	1,000.00	40,610.00	46.00	1,868.06	42,478.06
	1.1.2.1.2.4 งานสติ๊กเกอร์ตกแต่ง							
15346	1.1.2.1.2.4.1 สติกเกอร์ฝ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคม พัฒนา ขนาด ความสูง 40 ซม.	3.000	ชุด	200.00	600.00	60.00	180.00	780.00
15346	1.1.2.1.2.4.2 สติกเกอร์ฝ้า	12.310	ตร.ม.	700.00	8,617.00	210.00	2,585.10	11,202.10
	1.1.2.1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง							
15345	1.1.2.1.2.5.1 D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาเข้มผิวด้าน บานกระจกใส 10 มม.กรอบ อลูมิเนียม โทนสีเทาเข้มผิวด้าน ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิด ครบ ชุด ตามลักษณะบาน และตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.05 ม.	3.000	ชุด	11,536.90	34,610.70			34,610.70
	1.1.2.1.3 ห้องกองคลัง							
	1.1.2.1.3.1 งานพื้น							
15345	1.1.2.1.3.1.1 FA พื้นเดิม ทำความสะอาด	86.050	ตร.ม.	50.00	4,302.50			4,302.50
	1.1.2.1.3.2 งานผนัง							
	1.1.2.1.3.2.1 P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรวอลส์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.							
15346	1.1.2.1.3.2.1.1 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมส	126.650	ตร.ม.	805.63	102,033.03	245.00	31,029.25	133,062.28
15346	1.1.2.1.3.2.1.2 วอลส์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BAC	126.650	ตร.ม.	433.00	54,839.45	225.00	28,496.25	83,335.70
	1.1.2.1.3.2.2 P8 ผนังอลูมิเนียมโทนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้ง โครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)							


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

15345	1.1.2.1.3.2.2.1 P8 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโทนีสีเทาเข้มผิวด้าน หน้า 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หน้า 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	11.240	ตร.ม.	13,276.14	149,223.81			149,223.81
	1.1.2.1.3.2.3 P9 ผนังอลูมิเนียมโทนีสีเทาเข้มผิวด้าน หน้า 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หน้า 10 มม. ติดตั้ง โครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)							
15345	1.1.2.1.3.2.3.1 P9 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโทนีสีเทาเข้มผิวด้าน หน้า 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หน้า 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	16.100	ตร.ม.	11,122.57	179,073.37			179,073.37
	1.1.2.1.3.3 งานบัวตกแต่ง							
15345	1.1.2.1.3.3.1 FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	51.810	เมตร	1,000.00	51,810.00	46.00	2,383.26	54,193.26
	1.1.2.1.3.4 งานสติกเกอร์ตกแต่ง							
15346	1.1.2.1.3.4.1 สติกเกอร์ฝ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา ขนาด ความสูง 40 ซม.	2.000	ชุด	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00
	1.1.2.1.3.5 งานประตู-หน้าต่าง							
15345	1.1.2.1.3.5.1 D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม หน้า 1.5 มม. โทนีสีเทาเข้มผิวด้าน บานกระจกใส 10 มม. กรอบอลูมิเนียม โทนีสีเทาเข้มผิวด้าน ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิด ครบชุด ตามลักษณะบาน และตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.05 ม.	2.000	ชุด	11,536.90	23,073.80			23,073.80
	1.1.2.1.4 ห้องกองสวัสดิการ							
	1.1.2.1.4.1 งานพื้น							
15345	1.1.2.1.4.1.1 FA พื้นเดิม ทำความสะอาด	109.550	ตร.ม.	50.00	5,477.50			5,477.50
	1.1.2.1.4.2 งานผนัง							
	1.1.2.1.4.2.1 P2 ผนังเดิม ข้อมแซมรอยร้าว กรวอลล์เปเปอร์ ลายเส้นไม้ โทนีสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.							
15346	1.1.2.1.4.2.1.1 ผนังเดิม ข้อมแซมรอยร้าว พรอมส	111.900	ตร.ม.	805.63	90,149.99	245.00	27,415.50	117,565.49
15346	1.1.2.1.4.2.1.2 วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BAC	111.900	ตร.ม.	433.00	48,452.70	225.00	25,177.50	73,630.20
	1.1.2.1.4.2.2 P8 ผนังอลูมิเนียมโทนีสีเทาเข้มผิวด้าน หน้า 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หน้า 10 มม. ติดตั้ง โครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)							
15345	1.1.2.1.4.2.2.1 P8 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโทนีสีเทาเข้มผิวด้าน หน้า 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หน้า 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตาม มาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	5.930	ตร.ม.	13,276.14	78,727.51			78,727.51
	1.1.2.1.4.2.3 P9 ผนังอลูมิเนียมโทนีสีเทาเข้มผิวด้าน หน้า 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หน้า 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)							


 ๐๙๖๖ ๕๓๗
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15345	1.1.2.1.4.2.3.1 P9 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโทนสีเทาเข้มผิวด้านหนา 1.5 มม. กระฉกเทมเปอร์ ประเภทกระฉกใสหนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	12.350	ตร.ม.	11,122.57	137,363.73			137,363.73
	1.1.2.1.4.3 งานบัวตกแต่ง							
15345	1.1.2.1.4.3.1 FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	56.510	เมตร	1,000.00	56,510.00	46.00	2,599.46	59,109.46
	1.1.2.1.4.4 งานสติ๊กเกอร์ตกแต่ง							
15346	1.1.2.1.4.4.1 สติ๊กเกอร์ฝ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา ขนาด ความสูง 40 ซม.	2.000	ชุด	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00
15346	1.1.2.1.4.4.2 สติ๊กเกอร์ฝ้า	4.250	ตร.ม.	700.00	2,975.00	210.00	892.50	3,867.50
	1.1.2.1.4.5 งานประตู-หน้าต่าง							
15345	1.1.2.1.4.5.1 D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาเข้มผิวด้าน บานกระฉกใส 10 มม. กรอบอลูมิเนียม โทนสีเทาเข้มผิวด้าน ไขว่ปรุกรณเปิด-ปิด ครบชุด ตามลักษณะบาน และตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.05 ม.	2.000	ชุด	11,536.90	23,073.80			23,073.80
	1.1.2.1.5 ห้องรับรอง/โถงทางเข้า-ออก							
	1.1.2.1.5.1 งานพื้น							
15345	1.1.2.1.5.1.1 FA พื้นเดิม ทำความสะอาด	76.810	ตร.ม.	50.00	3,840.50			3,840.50
	1.1.2.1.5.2 งานผนัง							
	1.1.2.1.5.2.1 P2 ผนังเดิม ข้อมแซมรอยร้าว กรวอลล์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.							
15346	1.1.2.1.5.2.1.1 ผนังเดิม ข้อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิน (Skim Coat)	55.160	ตร.ม.	805.63	44,438.55	245.00	13,514.20	57,952.75
	1.1.2.1.5.2.1.2 วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเลียนไม้ หนา ไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง	55.160	ตร.ม.	433.00	23,884.28	225.00	12,411.00	36,295.28
15346 043	1.1.2.1.5.2.2 P3 ผนังเดิม ข้อมแซมรอยร้าว กระแนงติดผนังไม้เทียม WPC ลอนเหลี่ยมลายไม้ โทนสีน้ำตาล พร้อมอุปกรณ์เก็บมุม							
15346	1.1.2.1.5.2.2.1 ผนังเดิม ข้อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิน (Skim Coat)	9.310	ตร.ม.	805.63	7,500.41	245.00	2,280.95	9,781.36
15346	1.1.2.1.5.2.2.2 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บริเวณริมสองข้าง)	1.330	ตร.ม.	224.29	298.30	70.00	93.10	391.40
15346	1.1.2.1.5.2.2.3 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	9.310	ตร.ม.	84.09	782.87	33.00	307.23	1,090.10
15346	1.1.2.1.5.2.2.4 FN06 ไม้ HMR. ความหนา 25	13.410	ตร.ม.	346.02	4,640.12	380.55	5,103.18	9,743.30





ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ


15346	1.1.2.1.5.2.2.5 แผ่นลามิเนต ลายไม้ สี Burmese Spun Gold Teak หนา 0.7 มม.	0.600	ตร.ม.	329.22	197.53	98.78	59.27	256.80
15346	1.1.2.1.5.2.2.6 แผ่นลามิเนตลายหินอ่อน โทนสี ดำ-ทอง หนา 0.8 มม.	6.420	ตร.ม.	277.15	1,779.30	98.78	634.17	2,413.47
15346	1.1.2.1.5.2.2.7 ไม้ระแนงเทียม WPC 205x2900x12 มม. สีบีช ผิวด้าน ลายไม้	5.510	ตร.ม.	1,363.50	7,512.88	409.06	2,253.92	9,766.80
15346	1.1.2.1.5.2.2.8 ครอบจากไม้พ่น WPCขนาด 40X	5.830	เมตร	109.00	635.47	30.00	174.90	810.37
15346	1.1.2.1.5.2.3 P5 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เตรียมหน้าผิวงาน Built-in (ดูแบบขยาย)							
15346	1.1.2.1.5.2.3.1 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ต่อ จากผนังเดิม)	32.670	ตร.ม.	224.29	7,327.55	70.00	2,286.90	9,614.45
15346	1.1.2.1.5.2.3.2 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	48.630	ตร.ม.	84.09	4,089.29	33.00	1,604.79	5,694.08
15346	1.1.2.1.5.2.3.3 FN06 ไม้ HMR. ความหนา 25 มม	13.410	ตร.ม.	346.02	4,640.12	380.55	5,103.18	9,743.30
15346	1.1.2.1.5.2.3.4 แผ่นลามิเนต ลายไม้ สี Burmese Spun Gold Teak หนา 0.7 มม.	1.350	ตร.ม.	329.22	444.44	98.78	133.35	577.79
15346	1.1.2.1.5.2.3.5 ไม้ระแนงเทียม WPC 205x2900x12 มม. สีบีช ผิวด้านลายไม้	30.000	ตร.ม.	1,363.50	40,905.00	409.06	12,271.80	53,176.80
15346	1.1.2.1.5.2.3.6 ครอบจากไม้พ่น WPCขนาด 40X300X40 มม. โทนสีบีชผิวด้านลายไม้	13.410	เมตร	109.00	1,461.69	30.00	402.30	1,863.99
15346	1.1.2.1.5.2.4 P6 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรุแผ่น HMR หนา 6 มม. เตรียมหน้าผิว งาน Built-in (ดูแบบขยาย)							
15346	1.1.2.1.5.2.4.1 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อม สกิม (Skim Coat)	32.680	ตร.ม.	805.63	26,327.98	245.00	8,006.60	34,334.58
15345	1.1.2.1.5.2.4.2 เฟอร์นิเจอร์บิวอิน BT-01 ขนาด 5.70x0.850x2.55 ม. พร้อมที่นั่งพักคอย พร้อมพ่นสีอุตสาหกรรม ตามแบบ	2.000	ชุด	155,087.50	310,175.00			310,175.00
15345	1.1.2.1.5.2.4.3 เฟอร์นิเจอร์บิวอิน BT-02 ขนาด 2.00x0.60x0.90 ม. พร้อมพ่นสีอุตสาหกรรมตามแบบ	2.000	ชุด	27,000.00	54,000.00			54,000.00
15345	1.1.2.1.5.3 งานบัวตกแต่ง							
15345	1.1.2.1.5.3.1 FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขน แมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	30.410	เมตร	1,000.00	30,410.00	46.00	1,398.86	31,808.86
15345	1.1.2.1.5.4 งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน							
15345	1.1.2.1.5.4.1 โต๊ะ Built-in ประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.00x0.60x0.85 ม. พร้อมพ่นสีอุตสาหกรรมตามแบบ	1.000	ชุด	25,500.00	25,500.00			25,500.00

25,500.00
ประจําการ
การ
การ


	1.1.2.1.5.5 งานตราสัญลักษณ์และตัวอักษร							
15345	1.1.2.1.5.5.1 ตราสัญลักษณ์ : สแตนเลส เกรด 304 ผิวด้าน ยกขอบ 5 ซม. ขนาดความสูง 60 ซม. ทำสีตามสัญลักษณ์ อบต. นิคมพัฒนา และตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ยกขอบ 1 ซม. ขนาดความสูง 10 ซม. "องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา Nikhom Pattana Subdistrict Administrative Organization"	1.000	ชุด	23,000.00	23,000.00			23,000.00
15345	1.1.2.1.5.5.2 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และภาษาไทย : สแตนเลส เกรด 304 ผิวด้าน ยกขอบ 1 ซม. ขนาดความสูง 10 ซม. ฟอนต์ ANGSA NEW หรือเทียบเท่า "Nikhom Pattana Subdistrict Administrative Organization"	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00			11,000.00
	1.1.2.2 ชั้นที่ 2							
	1.1.2.2.1 ห้องน้ำ							
	1.1.2.2.1.1 งานพื้น							
15346	1.1.2.2.1.1.1 F2 พื้นเดิม ทำผิวหินขัด เเบบ epoxy (Epoxy terrazzo) ชนิดพื้นห้องน้ำ โทนสีเทา หินสีเทาเข้ม หรือ เทียบเท่า	16.610	ตร.ม.	1,192.10	19,800.78	357.63	5,940.23	25,741.01
	1.1.2.2.1.2 งานผนัง							
	1.1.2.2.1.2.1 P4 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว ฉาบเตรียมหน้าผิวผนัง หินขัดแบบ epoxy (Epoxy terrazzo) ชนิดผนังห้องน้ำ โทนสีขาว หินเทา หรือเทียบเท่า ปู กระเบื้องโมเสค โทนสีขาว (ดูแบบขยาย)							
15346	1.1.2.2.1.2.1.1 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อม สกิม (Skim Coat)	45.650	ตร.ม.	805.63	36,777.00	245.00	11,184.25	47,961.25
15346	1.1.2.2.1.2.1.2 ผิวผนังหินขัดแบบ epoxy (Epoxy terrazzo) ชนิด ผนังห้องน้ำ	13.870	ตร.ม.	1,192.10	16,534.42	357.63	4,960.33	21,494.75
15345	1.1.2.2.1.2.1.3 ปูกระเบื้องโมเสค โทนสีขาว (ดูแบบขยาย)	31.800	ตร.ม.	755.48	24,024.26	235.00	7,473.00	31,497.26
15346	1.1.2.2.1.2.1.4 คิวลูมิเนียมเก็บมุมกระเบื้อง ห้องน้ำ ขนาด 12 X12 ซม. สีโรสโกล	16.310	เมตร	127.50	2,079.52	35.00	570.85	2,650.37
	1.1.2.2.1.2.2 P4.1 ชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่นคอมแพคลามิเนต หนา 10 มม. สีน้ำตาลอ่อน และลายไม้ ตามแบบหรือระบุภายหลัง ติดตั้งอุปกรณ์ FITTING ทุก ชิ้นทำจากสแตนเลสเกรด 304 ชนิดผิวขัดเงา ตามมาตรฐานผู้ผลิต							
15346	1.1.2.2.1.2.2.1 ชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่นคอมแพคลามิเนต หนา 10 มม. สีน้ำตาลอ่อน และลายไม้ ตามแบบหรือ ระบุภายหลัง ติดตั้งอุปกรณ์ FITTING ทุกชิ้นทำจากสแตนเลสเกรด 304 ชนิดผิวขัดเงา ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ค่าแรงรวมค่าวัสดุ)	4.000	ชุด	10,500.00	42,000.00	3,500.00	14,000.00	56,000.00
	1.1.2.2.1.3 งานฝ้า							


 ปรจกษย
 ปรจกษย
 ปรจกษย


15345	1.1.2.2.1.3.1 C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิด กันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว	16.610	ตร.ม.	240.11	3,988.22	77.00	1,273.97	5,267.19
	1.1.2.2.1.4 งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ							
15345	1.1.2.2.1.4.1 ก๊อกน้ำล้างพื้น ขุนผิวโครเมียมแบบ ติดผนัง ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชุด	199.00	199.00	26.00	23.00	225.00
15345	1.1.2.2.1.4.2 ตะแกรงดักกลิ่นระบายน้ำ (Floor Drain) ขนาด 10 x 10 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว	1.000	ชุด	359.00	359.00	77.00	77.00	436.00
15345	1.1.2.2.1.4.3 สดอปปาล์วสองทางขุนผิวโครเมียม (เซรามิคขาว)	4.000	ชุด	286.00	1,144.00	36.00	144.00	1,288.00
15345	1.1.2.2.1.4.4 สดอปปาล์วหนึ่งทางขุนผิวโครเมียม (เซรามิคขาว)	3.000	ชุด	208.00	624.00	36.00	108.00	732.00
15346	1.1.2.2.1.4.5 ชุดสายน้ำดี	7.000	ชุด	150.00	1,050.00	36.00	252.00	1,302.00
	1.1.2.2.1.4.6 ชุดอ่างล้างหน้า							
15346	1.1.2.2.1.4.6.1 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า ขนาด 53 x 44 x 30 ซม.	3.000	ชุด	7,116.00	21,348.00	461.00	1,383.00	22,731.00
15345	1.1.2.2.1.4.6.2 อ่างล้างหน้าแบบแขวน 50 x 59 x 22 ซม.	3.000	ชุด	2,810.00	8,430.00	461.00	1,383.00	9,813.00
15346	1.1.2.2.1.4.6.3 ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยวผลิตจาก วัสดุสแตนเลส ก้านเปิด และปิดน้ำ	3.000	ชุด	760.00	2,280.00	36.00	108.00	2,388.00
15346	1.1.2.2.1.4.6.4 สะดืออ่างสำหรับอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	359.00	1,077.00	36.00	108.00	1,185.00
15346	1.1.2.2.1.4.6.5 ชุดท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า ทรงกระบอก	3.000	ชุด	550.00	1,650.00	36.00	108.00	1,758.00
15345	1.1.2.2.1.4.6.6 กระจกเงา หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 60x100 ซม. เฟรม อลูมิเนียม หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	2,550.00	7,650.00	72.00	216.00	7,866.00
	1.1.2.2.1.4.7 ชุดโถสุขภัณฑ์เซรามิก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ							
15345	1.1.2.2.1.4.7.1 โถสุขภัณฑ์ชั้นเดียว ขนาด 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ภายในหม้อน้ำ ฝารองนั่งมาตรฐานครบชุด	4.000	ชุด	19,610.00	78,440.00	461.00	1,844.00	80,284.00
15345	1.1.2.2.1.4.7.2 สายฉีดชำระสแตนเลส ติดตั้ง พร้อมวาล์วเปิด-ปิด เข้า 1 ออก 2	4.000	ชุด	990.00	3,960.00	36.00	144.00	4,104.00
15345	1.1.2.2.1.4.7.3 ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลสเกรด 304 แบบมีฝาปิด ชนิดฝังผนัง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐาน โถเหล็ก	4.000	ชุด	439.00	1,756.00	72.00	288.00	2,044.00
15345	1.1.2.2.1.4.7.4 ราวพุงตัวแบบตัวแอลสแตนเลส ขนาด 30 x 50 ซม.	1.000	ชุด	783.00	783.00	108.00	108.00	891.00


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

15345	1.1.2.2.1.4.7.5 ราวพุงตัวแบบตัวพีสแดนเลส ขนาด 80 ซม.	1.000	ชุด	1,593.00	1,593.00	108.00	108.00	1,701.00
	1.1.2.2.2 ห้องประธานสภา/ห้องประชุม							
	1.1.2.2.2.1 งานพื้น							
15346	1.1.2.2.2.1.1 F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิม ปู พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยานาวาสีขาว หรือระบุภายหลัง	24.250	ตร.ม.	439.44	10,656.42	228.00	5,529.00	16,185.42
	1.1.2.2.2.2 งานผนัง							
	1.1.2.2.2.2.1 P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรวอลส์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแดนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.							
15346	1.1.2.2.2.2.1.1 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อม สกิน (Skim Coat)	54.070	ตร.ม.	805.63	43,560.41	245.00	13,247.15	56,807.56
15346	1.1.2.2.2.2.1.2 วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเลียน ไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง	54.070	ตร.ม.	433.00	23,412.31	225.00	12,165.75	35,578.06
	1.1.2.2.2.2.2 P7 ผนัง Built-in เดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา							
15346	1.1.2.2.2.2.2.1 เคลือบเงา ผนัง Built-in เดิม	6.600	ตร.ม.	556.37	3,672.04	166.92	1,101.67	4,773.71
15345	1.1.2.2.2.2.2.2 ทำความสะอาด ผนัง Built-in เดิม	6.600	ตร.ม.	50.00	330.00			330.00
	1.1.2.2.2.3 งานบัวตกแต่ง							
15345	1.1.2.2.2.3.1 FN07 บัวพื้น : สแดนเลส ผิวลายขน แมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	19.180	เมตร	1,000.00	19,180.00	46.00	882.28	20,062.28
	1.1.2.2.3 ห้องปลัด							
	1.1.2.2.3.1 งานพื้น							
15345	1.1.2.2.3.1.1 F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิมปู พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยานาวาสีขาว หรือระบุภายหลัง	61.360	ตร.ม.	439.44	26,964.03	228.00	13,990.08	40,954.11
	1.1.2.2.3.2 งานผนัง							
	1.1.2.2.3.2.1 P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรวอลล์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแดนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.							
15345	1.1.2.2.3.2.1.1 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อม สกิน (Skim Coat)	94.480	ตร.ม.	805.63	76,115.92	245.00	23,147.60	99,263.52
15345	1.1.2.2.3.2.1.2 วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเลียน ไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง	94.480	ตร.ม.	433.00	40,909.84	225.00	21,258.00	62,167.84


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ


	1.1.2.2.4.3 งานบัวตกแต่ง							
15345	1.1.2.2.4.3.1 FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	60.660	เมตร	1,000.00	60,660.00	46.00	2,790.36	63,450.36
	1.1.2.2.4.4 งานสติ๊กเกอร์ตกแต่ง							
15346	1.1.2.2.4.4.1 สติ๊กเกอร์ฝ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา ขนาด ความสูง 40 ซม.	2.000	ชุด	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00
15346	1.1.2.2.4.4.2 สติ๊กเกอร์ฝ้า	7.290	ตร.ม.	700.00	5,103.00	210.00	1,530.90	6,633.90
	1.1.2.2.4.5 งานประตู-หน้าต่าง							
15345	1.1.2.2.4.5.1 D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาเข้มผิวด้าน บานกระจกใส 10 มม. กรอบอลูมิเนียม โทนสีเทาเข้มผิวด้าน ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิดครบชุด ตามลักษณะบานและตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.05 ม.	2.000	ชุด	11,536.90	23,073.80			23,073.80
	1.1.2.2.5 ห้องประชุมสภา							
	1.1.2.2.5.1 งานพื้น							
	1.1.2.2.5.1.1 FA พื้นไม้ปาเก้ เดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา							
15345	1.1.2.2.5.1.1.1 งานเคลือบเงา พื้นไม้ปาเก้เดิม	24.240	ตร.ม.	556.37	13,486.40	166.92	4,043.14	17,532.54
15345	1.1.2.2.5.1.1.2 งานทำความสะอาดพื้นไม้ปาเก้เดิม	24.240	ตร.ม.	50.00	1,212.00			1,212.00
	1.1.2.2.5.1.2 F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิม ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยาแนวสีขาวหรือระบายภายหลัง							
15345	1.1.2.2.5.1.2.1 F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิม ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยาแนวสีขาวหรือระบายภายหลัง	71.670	ตร.ม.	439.44	31,494.66	228.00	16,340.76	47,835.42
15346	1.1.2.2.5.1.2.2 คิวอลูมิเนียมเก็บมุมกระเบื้องห้องน้ำ ขนาด 12 X12 ซม. สีโรสโกล	5.760	เมตร	127.50	734.40	35.00	201.60	936.00
	1.1.2.2.5.2 งานผนัง							
	1.1.2.2.5.2.1 P2 ผนังเดิม ช่อมแซมรอยร้าว กรวอลส์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.							
15346	1.1.2.2.5.2.1.1 ผนังเดิม ช่อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิน (Skim Coat)	77.360	ตร.ม.	805.63	62,323.53	245.00	18,953.20	81,276.73
15346	1.1.2.2.5.2.1.2 วอลส์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเลียนไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบายสีและลายภายหลัง	77.360	ตร.ม.	433.00	33,496.88	225.00	17,406.00	50,902.88
	1.1.2.2.5.2.2 P6 ผนังเดิม ช่อมแซมรอยร้าว เตรียมหน้าผิว งาน Built-in (ดูแบบขยาย)							
15346	1.1.2.2.5.2.2.1 ผนังเดิม ช่อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิน (Skim Coat)	32.000	ตร.ม.	805.63	25,780.16	245.00	7,840.00	33,620.16
15345	1.1.2.2.5.2.2.2 FN01/FN02 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง อาน้ำยากันปลวก	32.000	ตร.ม.	4,849.18	155,173.76	100.00	3,200.00	158,373.76


 อนุมัติ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ


15345	1.1.2.2.5.2.2.3 FN04 ไม้ HMR. ความหนา 6 มม.	8.400	ดร.ม.	67.20	564.48	129.00	1,083.60	1,648.08
15345	1.1.2.2.5.2.2.4 FN05 ไม้ HMR. ความหนา 18 มม	32.000	ดร.ม.	880.00	28,160.00	129.00	4,128.00	32,288.00
15345	1.1.2.2.5.2.2.5 FN06 ไม้ HMR. ความหนา 25 มม	0.300	ดร.ม.	346.20	103.86	129.00	38.70	142.56
15345	1.1.2.2.5.2.2.6 ลามิเนต ลายไม้ สี Burmese Spun Gold Teak หนา 0.7 มม.	0.300	ดร.ม.	329.22	98.76	98.78	29.63	128.39
15345	1.1.2.2.5.2.2.7 แผ่นลามิเนต ลายหินอ่อน โทนสี ดำ-ทอง หนา 0.8 มม.	8.410	ดร.ม.	277.15	2,330.83	98.78	830.74	3,161.57
15345	1.1.2.2.5.2.2.8 ไม้ระแนงเทียม WPC 205x2900x12 มม. สีบ๊วย ผิวด้าน ลายไม้	7.810	ดร.ม.	1,363.50	10,648.93	409.06	3,194.76	13,843.69
15345	1.1.2.2.5.2.2.9 ครอบจากไม้พ่น WPCขนาด 40X300X40 มม. โทนสีบ๊วยผิวด้านลายไม้	6.000	เมตร	109.00	654.00	30.00	180.00	834.00
15345	1.1.2.2.5.2.3 P7 ผนัง Built-in เดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา							
15345	1.1.2.2.5.2.3.1 เคลือบเงาผนัง Built-in เดิม	56.530	ดร.ม.	556.37	31,451.59	166.92	9,435.99	40,887.58
15345	1.1.2.2.5.2.3.2 ทำความสะอาดผนัง Built-in เดิม	56.530	ดร.ม.	50.00	2,826.50			2,826.50
15345	1.1.2.2.5.3 งานบัวตกแต่ง							
15345	1.1.2.2.5.3.1 FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขน แมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	40.460	ดร.ม.	1,000.00	40,460.00	46.00	1,861.16	42,321.16
15345	1.1.2.2.5.4 งานตราสัญลักษณ์และตัวอักษร							
15345	1.1.2.2.5.4.1 ตราสัญลักษณ์ : สแตนเลส เกรด304 ผิวด้าน ยกขอบ 5 ซม. ขนาดความสูง 60 ซม. ทำสีตามสัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา และตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ยกขอบ 1 ซม.ขนาดความสูง 10 ซม. "องค์การบริหารส่วน ตำบลนิคมพัฒนา Nikhom Pattana Subdistrict Administrative Organization"	1.000	ชุด	23,000.00	23,000.00			23,000.00
15345	1.1.2.2.5.5 งานอื่นๆ							
15345	1.1.2.2.5.5.1 FN-A เฟอร์นิเจอร์เดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา							
15345	1.1.2.2.5.5.1.1 งานเคลือบเงา เฟอร์นิเจอร์เดิม	65.530	ดร.ม.	556.37	36,458.92	166.92	10,938.27	47,397.19
15345	1.1.2.2.5.5.1.2 งานทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เดิม	65.530	ดร.ม.	50.00	3,276.50			3,276.50
15345	1.1.2.2.6 ห้องกองช่าง							
15345	1.1.2.2.6.1 งานพื้น							
15345	1.1.2.2.6.1.1 F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิม ปู พื้นกระเบื้อง แกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยานาวสีขาว หรือระบุภายหลัง	89.520	ดร.ม.	439.44	39,338.66	228.00	20,410.56	59,749.22
	1.1.2.2.6.2 งานผนัง							
	1.1.2.2.6.2.1 P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรวอลล์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขน แมว เกรด 304 สูง 10 ซม.							


กรรมการ
กรรมการ

15345	1.1.2.2.6.2.1.1 ผนังเดิม ช่อมแซมรอยร้าว พร้อม สกิน (Skim Coat)	148.600	ตร.ม.	805.63	119,716.61	245.00	36,407.00	156,123.61
15345	1.1.2.2.6.2.1.2 วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเส้น ไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง	148.600	ตร.ม.	433.00	64,343.80	225.00	33,435.00	97,778.80
15345	1.1.2.2.6.2.2 P7 ผนัง Built-in เดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา							
15345	1.1.2.2.6.2.2.1 เคลือบเงา ผนัง Built-in เดิม	31.310	ตร.ม.	556.37	17,419.94	166.92	5,226.27	22,646.21
15345	1.1.2.2.6.2.2.2 ทำความสะอาด ผนัง Built-in เดิม	31.310	ตร.ม.	50.00	1,565.50			1,565.50
15345	1.1.2.2.6.2.3 P8 ผนังอลูมิเนียมโทนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	3.590	ตร.ม.	6,392.82	22,950.22			22,950.22
15345	1.1.2.2.6.2.4 P9 ผนังอลูมิเนียมโทนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	10.790	ตร.ม.	12,497.64	134,849.53			134,849.53
15345	1.1.2.2.6.2.5 P10 งานก่อ-ฉาบ อิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	6.110	ตร.ม.	290.85	1,777.09	169.00	1,032.59	2,809.68
15345	1.1.2.2.6.2.5.1 งานก่อฉาบ อิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	6.110	ตร.ม.	76.08	464.84	31.00	189.41	654.25
15345	1.1.2.2.6.3 งานฝ้า							
15345	1.1.2.2.6.3.1 C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครง คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว	15.860	ตร.ม.	251.90	3,995.13	103.00	1,633.58	5,628.71
15345	1.1.2.2.6.4 งานบัวตกแต่ง							
15345	1.1.2.2.6.4.1 FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขน แมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	53.180	เมตร	1,000.00	53,180.00	46.00	2,446.28	55,626.28
15345	1.1.2.2.6.5 งานสติกเกอร์ตกแต่ง							
15345	1.1.2.2.6.5.1 สติกเกอร์ฝ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคม พัฒนา ขนาดความสูง 40 ซม.	2.000	ชุด	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00
15345	1.1.2.2.6.5.2 สติกเกอร์ฝ้า	5.100	ตร.ม.	700.00	3,570.00	210.00	1,071.00	4,641.00
	1.1.2.2.6.6 งานประติมากรรมต่าง							


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15345	1.1.2.2.6.6.1 D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาเข้มผิวด้าน บานกระจกใส 10 มม. กรอบ อลูมิเนียม โทนสีเทาเข้มผิวด้าน ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิด ครอบ ชุดตามลักษณะบานและตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.05 ม.	2.000	ชุด	11,536.90	23,073.80			23,073.80
15345	1.1.2.2.6.6.2 W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทา บานกระจกเทมเปอร์ ประเภท กระจกใส หนา 10 มม. กรอบอลูมิเนียม โทนสีเทา ใช้อุปกรณ์ เปิด- ปิด ครอบชุด ตามลักษณะบาน และตามมาตรฐาน ผู้ผลิต พร้อมบัวสา เร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ	1.000	ชุด	14,466.29	14,466.29			14,466.29
	1.1.3 งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.1.3.1 งานแสงสว่าง							
15345	1.1.3.1.1 ไฟส่องดูโชว์แบบหรี่แสงได้ 3W 3,000K	40.000	โคม	595.00	23,800.00	118.00	4,720.00	28,520.00
15345	1.1.3.1.2 โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า 8 นิ้ว LED 18W.(แบบ กลม) DAY LIGHT	12.000	โคม	239.00	2,868.00	118.00	1,416.00	4,284.00
15345	1.1.3.1.3 โคมไฟตะแกรงฝังฝ้า LED 2x18W.(แบบ กลม) DAY LIGHT	2.000	โคม	599.00	1,198.00	169.00	338.00	1,536.00
15345	1.1.3.1.4 หลอดไฟ LED 18W	4.000	หลอด	129.00	516.00	35.00	140.00	656.00
15345	1.1.3.1.5 สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	3.000	ชุด	33.00	99.00	82.00	246.00	345.00
15345	1.1.3.1.6 DIMMER SWITCH 300W	2.000	ชุด	868.00	1,736.00	92.00	184.00	1,920.00
15345	1.1.3.1.7 สาย THW 2.5 Sq.mm.(L-N)	40.000	เมตร	14.16	566.40	7.00	280.00	846.40
15345	1.1.3.1.8 สาย THW 2.5 Sq.mm. (G)	20.000	เมตร	14.16	283.20	7.00	140.00	423.20
15345	1.1.3.1.9 ท่อ EMT 1/2"	20.000	เมตร	36.00	720.00	23.00	460.00	1,180.00
15345	1.1.3.1.10 Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากริดผนัง)	1.000	งาน	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00
	1.1.3.2 งานเดินรับไฟฟ้า							
15345	1.1.3.2.1 เดินรับกราวด์คู่ มีม่านนิรภัย	4.000	ชุด	170.00	680.00	92.00	368.00	1,048.00
15345	1.1.3.2.2 สาย THW 4 Sq.mm. (L-N)	160.000	เมตร	22.60	3,616.00	10.00	1,600.00	5,216.00
15345	1.1.3.2.3 สาย THW 2.5 Sq.mm. (G)	80.000	เมตร	14.16	1,132.80	7.00	560.00	1,692.80
15345	1.1.3.2.4 ท่อ EMT 1/2"	80.000	เมตร	36.00	2,880.00	23.00	1,840.00	4,720.00
15345	1.1.3.2.5 Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากริดผนัง)	1.000	งาน	1,200.00	1,200.00	350.00	350.00	1,550.00
	1.1.3.3 งานเดินรับแลน							
15345	1.1.3.3.1 เดินรับแลนสำหรับโทรศัพท์	1.000	ชุด	223.00	223.00	92.00	92.00	315.00
15345	1.1.3.3.2 สาย LAN CAT 6	100.000	เมตร	17.48	1,748.00	3.39	339.00	2,087.00
15345	1.1.3.3.3 ท่อ EMT 3/4"	100.000	เมตร	46.00	4,600.00	25.00	2,500.00	7,100.00




 85000 พก

 กรรมการ

 กรรมการ

15345	1.1.3.3.4 Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากริดผนัง)	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	260.00	260.00	1,260.00
	1.1.3.4 งานเดินรับทีวี							
15345	1.1.3.4.1 เดินรับแลนสำหรับทีวี	2.000	ชุด	223.00	446.00	92.00	184.00	630.00
15345	1.1.3.4.2 สาย LAN CAT 6	100.000	เมตร	17.48	1,748.00	3.39	339.00	2,087.00
15345	1.1.3.4.3 ท่อ EMT 3/4"	100.000	เมตร	46.00	4,600.00	25.00	2,500.00	7,100.00
15345	1.1.3.4.4 Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากริดผนัง)	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	260.00	260.00	1,260.00
	1.1.3.5 งานจอ LED/SMART TV							
15346	1.1.3.5.1 สาย LAN CAT 6	400.000	เมตร	17.48	6,992.00	3.39	1,356.00	8,348.00
15345	1.1.3.5.2 สาย THW 4 Sq.mm. (L-N)	120.000	เมตร	22.60	2,712.00	10.00	1,200.00	3,912.00
15345	1.1.3.5.3 สาย THW 2.5 Sq.mm. (G)	60.000	เมตร	14.16	849.60	7.00	420.00	1,269.60
15345	1.1.3.5.4 ท่อ EMT 1/2"	60.000	เมตร	36.00	2,160.00	23.00	1,380.00	3,540.00
15345	1.1.3.5.5 ท่อ EMT 3/4"	400.000	เมตร	46.00	18,400.00	25.00	10,000.00	28,400.00
15345	1.1.3.5.6 Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากริดผนัง)	1.000	งาน	4,200.00	4,200.00	1,300.00	1,300.00	5,500.00
	1.1.3.6 งานซีพพอร์ดระบบไฟฟ้าประตูดัดโนมัติ							
15345	1.1.3.6.1 ชุดเซ็นเซอร์ประตูดัดโนมัติ แบบ 2 บาน	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	5,800.00	5,800.00	25,300.00
15345	1.1.3.6.2 Wireless touch switch (ปุ่มกดไร้สาย)	2.000	ชุด	2,790.00	5,580.00	750.00	1,500.00	7,080.00
15345	1.1.3.6.3 SQUARE BOX เหล็ก สำหรับประตูดัดโนมัติ	1.000	ชุด	13.00	13.00	3.50	3.50	16.50
15345	1.1.3.6.4 สาย THW 2.5 Sq.mm. (L-N)	150.000	เมตร	14.16	2,124.00	7.00	1,050.00	3,174.00
15345	1.1.3.6.5 สาย THW 2.5 Sq.mm. (G)	75.000	เมตร	14.16	1,062.00	7.00	525.00	1,587.00
15345	1.1.3.6.6 ท่อ EMT 1/2"	75.000	เมตร	36.00	2,700.00	23.00	1,725.00	4,425.00
15345	1.1.3.6.7 Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากริดผนัง)	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	260.00	260.00	1,260.00
	2. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,476,461.97



 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้าง		รวม					7,358,735.66	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,358,735.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,358,735.66

บาท ต่อ 1 หน่วย

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้าง งานเตรียมการ งานรื้อถอน ชั้นที่ 1 - งานรื้อถอนราวกันตกอลูมิเนียม ชั้นที่ 2 - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น - งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง - งานรื้อถอนพื้นบุกระเบื้อง - งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ - งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลน์)	49.930 67.250 45.370 316.770 32.460 3.000	เมตร ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ชุด	40.00 41.00 36.00 51.00 26.00 31.00	1,997.20 2,757.25 1,633.32 16,155.27 843.96 93.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,997.20 2,757.25 1,633.32 16,155.27 843.96 93.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนผนังสำเร็จรูป พาร์ทิเคิลบอร์ด	23.560	ตร.ม.	31.00	730.36	0.00	0.00	730.36	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างหน้า)	18.000	ชุด	220.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- งานรื้ออุดท่อสุขภัณฑ์ ขนาด 2" - 4" นิ้ว	11.000	ชุด	250.00	2,750.00	25.00	275.00	3,025.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตุน้ำต่างอุณหภูมินิยมพร้อม กระจก	17.630	ตร.ม.	154.00	2,715.02	0.00	0.00	2,715.02	
	- งานรื้อถอนชุด Built-in	109.740	ตร.ม.	31.00	3,401.94	0.00	0.00	3,401.94	
	งานล้อมผ้าใบพลาสติกชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อ สร้าง								
	- ผ้าใบพลาสติก	753.660	ตร.ม.	10.00	7,536.60	3.20	2,411.71	9,948.31	
	- โครงคร่าวสำหรับติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ (คิดเป็น 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	2,260.98	2,260.98	723.51	723.51	2,984.49	
	งานขนย้ายครุภัณฑ์								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน ขนไป-ชนกลับ	1.000	งาน	84,700.00	84,700.00	0.00	0.00	84,700.00	
	งานสถาปัตยกรรมภายใน								
	ชั้นที่ 1								
	ห้องประชาสัมพันธ์/ห้องสำนักงานปลัด								
	งานพื้น								
	- FA พื้นเดิม ทำความสะอาด	271.380	ตร.ม.	50.00	13,569.00	0.00	0.00	13,569.00	
	งานผนัง								
	- PA ผนังเดิม ทำความสะอาด	194.390	ตร.ม.	50.00	9,719.50	0.00	0.00	9,719.50	
	- P1 TYPE 1 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. โครงอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้ม ผิวด้าน หนา 1.5 มม.	29.700	ตร.ม.	9,040.79	268,511.46	2,712.24	80,553.53	349,064.99	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปรชญนกรรการ
 กรรการ
 กรรการ

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P1 TYPE 2 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. โครงอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้ม ผิวด้านหนา 1.5 มม.	41.860	ตร.ม.	9,040.79	378,447.46	2,712.24	113,534.37	491,981.83	
	- P1 TYPE 3 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. โครงอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้ม ผิวด้าน หนา 1.5 มม.	16.230	ตร.ม.	9,040.79	146,732.02	2,712.24	44,019.66	190,751.68	
	- P1 TYPE 4 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. โครงอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้ม ผิวด้าน หนา 1.5 มม.	11.670	ตร.ม.	9,040.79	105,506.01	2,712.24	31,651.84	137,157.85	
	P5 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เตรียมหน้าผิว งาน Built-in (ดูแบบขยาย)								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	136.110	ตร.ม.	284.35	38,702.87	103.00	14,019.33	52,722.20	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว								
	- FN06 ไม้ HMR. ความหนา 25 มม.	2.950	ตร.ม.	346.02	1,020.75	380.55	1,122.62	2,143.37	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นลามิเนต ลายไม้ สี Burmese Spun Gold Teak ทหนา 0.7 มม.	2.950	ตร.ม.	329.22	971.19	98.78	291.40	1,262.59	
	- แผ่นลามิเนตลายหินอ่อน โทนสีดำ-ทอง ทหนา 0.8 มม.	56.750	ตร.ม.	277.15	15,728.26	98.78	5,605.77	21,334.03	
	- ไม้ระแนงเทียม WPC 205x2900x12 มม. สีพีช ผิวด้าน ลายไม้	20.590	ตร.ม.	1,363.50	28,074.46	409.06	8,422.55	36,497.01	
	- ครอบฉากไม้ผนัง WPCขนาด 40X300X40 มม. โทนสีพีชผิวด้านลายไม้	29.410	เมตร	109.00	3,205.69	30.00	882.30	4,087.99	
	งานบัวตกแต่ง								
	- FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	29.410	เมตร	1,000.00	29,410.00	46.00	1,352.86	30,762.86	
	งานเฟอร์นิเจอร์บัวอิน								
	- ที่นั่งพักคอย	1.000	ชุด	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตราสัญลักษณ์และตัวอักษร								
	- ตราสัญลักษณ์ : สแตนเลส เกรด304 ผิวด้าน ยกขอบ 5 ซม. ขนาดความสูง 60 ซม. ทำสีตามสัญลักษณ์ อบต. นิคมพัฒนา และตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ยก ขอบ 1 ซม.ขนาดความสูง 10 ซม. "องค์การบริหารส่วน ต าบนิคมพัฒนา Nikhom Pattana Subdistrict Administrative Organization"	2.000	ชุด	23,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
	งานสติ๊กเกอร์ตกแต่ง								
	- สติ๊กเกอร์ผ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา ขนาด ความสูง 40 ซม.	24.000	ชุด	200.00	4,800.00	60.00	1,440.00	6,240.00	
	- สติ๊กเกอร์ผ้า	48.220	ตร.ม.	700.00	33,754.00	210.00	10,126.20	43,880.20	
	งานประตู-หน้าต่าง								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1 ประตูบานเลื่อน 2 ทาง อัตโนมัต พร้อมปุ่มกด (บานเลื่อนติดสติกเกอร์ผ้าโลโก้ อบต. ด้านหน้า) ขนาด 40 ซม. วงกบอลูมิเนียม โทนสีเทาผิวด้าน หนา 1.5 มม. บานกระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ไร้เฟรมพร้อมอุปกรณ์ ติดฟิล์มปรอทวันเวย์ ขนาด 4.35x2.45 ม.	1.000	ชุด	135,921.90	135,921.90	0.00	0.00	135,921.90	
	- D2 ประตูบานเปิดคู่ (บานเปิดติดสติกเกอร์ผ้าโลโก้ อบต. ด้านหน้า) ขนาด 40 ซม. วงกบอลูมิเนียม โทนสี เทาผิวด้าน หนา 1.5 มม. บานกระจกสีใส หนา 10 มม. กรอบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาผิวด้าน ขนาด 1.70x2.45 ม.	2.000	ชุด	22,623.52	45,247.04	0.00	0.00	45,247.04	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3 ประตูเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีดำด้าน บานกระจกฝ้า หนา 10 มม. กรอบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาผิวด้าน ติดตั้งสติกเกอร์ฝ้า ตามแบบ หรือเทียบเท่า ใช้อุปกรณ์เปิดปิด ครบชุด ตามลักษณะบาน และตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 1.00x2.45 ม. งานอื่นๆ	2.000	ชุด	15,595.29	31,190.58	0.00	0.00	31,190.58	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	41.730	ตร.ม.	284.35	11,865.92	100.00	4,173.00	16,038.92	
	- วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบ ผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเส้นไม้ หนา ไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง ห้องกองสาธารณสุข	41.730	ตร.ม.	433.00	18,069.09	225.00	9,389.25	27,458.34	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- FA พื้นเดิม ทำความสะอาด	98.780	ตร.ม.	50.00	4,939.00	0.00	0.00	4,939.00	
	งานผนัง								
	P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว								
	กรวยลล์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอน้ำตาล								
	ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.								
	- ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิน (Skim Coat)	87.370	ตร.ม.	805.63	70,387.89	245.00	21,405.65	91,793.54	
	- วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอน้ำตาล ลายเลียนไม้ หนา ไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง	87.370	ตร.ม.	433.00	37,831.21	225.00	19,658.25	57,489.46	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปรจกณกรรมกร
 กรรมกร
 กรรมกร

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	P8 ผนังอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้ง โครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย) - P8 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย) P9 ผนังอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้ง โครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	14.160	ตร.ม.	13,276.14	187,990.14	0.00	0.00	187,990.14	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1


ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P9 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้มผิวด้าน ทหนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส ทหนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้ เป็นไปตาม มาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย) งานบัวตกแต่ง	24.000	ตร.ม.	11,122.57	266,941.68	0.00	0.00	266,941.68	
	- FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม. งานสติ๊กเกอร์ตกแต่ง	40.610	เมตร	1,000.00	40,610.00	46.00	1,868.06	42,478.06	
	- สติ๊กเกอร์ฝ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา ขนาด ความสูง 40 ซม.	3.000	ชุด	200.00	600.00	60.00	180.00	780.00	
	- สติ๊กเกอร์ฝ้า งานประตู-หน้าต่าง	12.310	ตร.ม.	700.00	8,617.00	210.00	2,585.10	11,202.10	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


โครงการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาเข้มผิวด้าน บานกระจกใส 10 มม.กรอบ อลูมิเนียม โทนสีเทาเข้มผิวด้าน ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิด ครบชุด ตามลักษณะบาน และตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.05 ม. ห้องกองคลัง	3.000	ชุด	11,536.90	34,610.70	0.00	0.00	34,610.70	
	งานพื้น - FA พื้นเดิม ทำความสะอาด	86.050	ตร.ม.	50.00	4,302.50	0.00	0.00	4,302.50	
	งานผนัง P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรูวอลล์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


บัญชาอนกรมการ
กรมการ
กรมการ

หน้า13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิน (Skim Coat)	126.650	ตร.ม.	805.63	102,033.03	245.00	31,029.25	133,062.28	
	- วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเส้นไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง	126.650	ตร.ม.	433.00	54,839.45	225.00	28,496.25	83,335.70	
	P8 ผนังอลูมิเนียมโทนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้ง โครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปิชญานุกรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P8 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม.กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย) P9 ผนังอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้ง โครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	11.240	ตร.ม.	13,276.14	149,223.81	0.00	0.00	149,223.81	
	- P9 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	16.100	ตร.ม.	11,122.57	179,073.37	0.00	0.00	179,073.37	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบัวตกแต่ง								
	- FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	51.810	เมตร	1,000.00	51,810.00	46.00	2,383.26	54,193.26	
	งานสติ๊กเกอร์ตกแต่ง								
	- สติ๊กเกอร์ผ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา ขนาด ความสูง 40 ซม.	2.000	ชุด	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม หน้า 1.5 มม. โทนสีเทาเข้มผิวด้าน บานกระจกใส 10 มม.กรอบอลูมิเนียม โทนสีเทาเข้มผิวด้าน ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิด ครบชุด ตามลักษณะบาน และตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.05 ม. ห้องกองสวัสดิการ	2.000	ชุด	11,536.90	23,073.80	0.00	0.00	23,073.80	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- FA พื้นเดิม ทำความสะอาด	109.550	ตร.ม.	50.00	5,477.50	0.00	0.00	5,477.50	
	งานผนัง								
	P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว								
	กรูวอลล์เปเปอร์ ลายเส้นไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล								
	ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง								
	10 ซม.								
	- ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิน (Skim Coat)	111.900	ตร.ม.	805.63	90,149.99	245.00	27,415.50	117,565.49	
	- วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING	111.900	ตร.ม.	433.00	48,452.70	225.00	25,177.50	73,630.20	
	(เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล								
	ลายเส้นไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.								
	หรือระบุสีและลายภายหลัง								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปรัชญ์ ธรรมการ
 ธรรมการ
 ธรรมการ

หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	P8 ผนังอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้ง โครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย) - P8 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตาม มาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย) P9 ผนังอลูมิเนียมโตนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรา ฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	5.930	ตร.ม.	13,276.14	78,727.51	0.00	0.00	78,727.51	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P9 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม.กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน การผลิต (ดูแบบขยาย)	12.350	ตร.ม.	11,122.57	137,363.73	0.00	0.00	137,363.73	
	งานบัวตกแต่ง								
	- FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	56.510	เมตร	1,000.00	56,510.00	46.00	2,599.46	59,109.46	
	งานสติ๊กเกอร์ตกแต่ง								
	- สติ๊กเกอร์ผ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา ขนาด ความสูง 40 ซม.	2.000	ชุด	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
	- สติ๊กเกอร์ผ้า	4.250	ตร.ม.	700.00	2,975.00	210.00	892.50	3,867.50	
	งานประตู-หน้าต่าง								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปรชญนกรรมกร
 กรรมกร
 กรรมกร

หน้า 19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1


ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาเข้มผิวด้าน บานกระจกใส 10 มม.กรอบอลูมิเนียม โทนสีเทาเข้มผิวด้าน ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิด ครบชุด ตามลักษณะบาน และตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.05 ม. ห้องรับรอง/โถงทางเข้า-ออก งานพื้น - FA พื้นเดิม ทำความสะอาด งานผนัง P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรูวอลล์เปเปอร์ ลาย เสี้ยนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	2.000	ชุด	11,536.90	23,073.80	0.00	0.00	23,073.80	
		76.810	ตร.ม.	50.00	3,840.50	0.00	0.00	3,840.50	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมskim (Skim Coat)	55.160	ตร.ม.	805.63	44,438.55	245.00	13,514.20	57,952.75	
	- วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเส้นไม้ หนา ไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง	55.160	ตร.ม.	433.00	23,884.28	225.00	12,411.00	36,295.28	
	P3 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กระเบื้องติดผนังไม้เทียม WPC ลอนเหลี่ยมลายไม้ โทนสีน้ำตาล พร้อมอุปกรณ์เก็บมุม								
	- ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมskim (Skim Coat)	9.310	ตร.ม.	805.63	7,500.41	245.00	2,280.95	9,781.36	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บริเวณริมสองข้าง)	1.330	ตร.ม.	224.29	298.30	70.00	93.10	391.40	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปวงปานอม ธรรมการ
 ธรรมการ
 ธรรมการ

หน้า 21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	9.310	ตร.ม.	84.09	782.87	33.00	307.23	1,090.10	
	- FN06 ไม้ HMR. ความหนา 25 มม.	13.410	ตร.ม.	346.02	4,640.12	380.55	5,103.18	9,743.30	
	- แผ่นลามิเนต ลายไม้ สี Burmese Spun Gold Teak หนา 0.7 มม.	.600	ตร.ม.	329.22	197.53	98.78	59.27	256.80	
	- แผ่นลามิเนตลายหินอ่อน โทนสีดำ-ทอง หนา 0.8 มม.	6.420	ตร.ม.	277.15	1,779.30	98.78	634.17	2,413.47	
	- ไม้ระแนงเทียม WPC 205x2900x12 มม. สีบีช ผิวด้าน ลายไม้	5.510	ตร.ม.	1,363.50	7,512.88	409.06	2,253.92	9,766.80	
	- ครอบฉากไม้ผนัง WPCขนาด 40X300X40 มม. โทนสีบีชผิวด้านลายไม้	5.830	เมตร	109.00	635.47	30.00	174.90	810.37	
	P5 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เตรียมหน้าผิวงาน Built-in (ดูแบบขยาย)								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ต่อจากผนังเดิม)	32.670	ตร.ม.	224.29	7,327.55	70.00	2,286.90	9,614.45	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	48.630	ตร.ม.	84.09	4,089.29	33.00	1,604.79	5,694.08	
	ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว								
	- FN06 ไม้ HMR. ความหนา 25 มม.	13.410	ตร.ม.	346.02	4,640.12	380.55	5,103.18	9,743.30	
	- แผ่นลามิเนต ลายไม้ สี Burmese Spun Gold Teak หนา 0.7 มม.	1.350	ตร.ม.	329.22	444.44	98.78	133.35	577.79	
	- ไม้ระแนงเทียม WPC 205x2900x12 มม.	30.000	ตร.ม.	1,363.50	40,905.00	409.06	12,271.80	53,176.80	
	สีพีช ผิวด้านลายไม้								
	- ครอบฉากไม้ผนัง WPCขนาด 40X300X40 มม. โทนสีพีชผิวด้านลายไม้	13.410	เมตร	109.00	1,461.69	30.00	402.30	1,863.99	
	P6 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรุแผ่น HMR หนา 6 มม. เตรียมหน้าผิว งาน Built-in (ดูแบบขยาย)								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิน (Skim Coat)	32.680	ตร.ม.	805.63	26,327.98	245.00	8,006.60	34,334.58	
	- เฟอร์นิเจอร์บัวอิน BT-01 ขนาด 5.70x0.850x2.55 ม. พร้อมที่นั่งพักคอย พร้อมพ่นสีอุตสาหกรรมตามแบบ	2.000	ชุด	155,087.50	310,175.00	0.00	0.00	310,175.00	
	- เฟอร์นิเจอร์บัวอิน BT-02 ขนาด 2.00x0.60x0.90 ม. พร้อมพ่นสีอุตสาหกรรมตามแบบ	2.000	ชุด	27,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
	งานบัวตกแต่ง								
	- FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	30.410	เมตร	1,000.00	30,410.00	46.00	1,398.86	31,808.86	
	งานเฟอร์นิเจอร์บัวอิน								
	- โต๊ะ Built-in ประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.00x0.60x0.85 ม. พร้อมพ่นสีอุตสาหกรรมตามแบบ	1.000	ชุด	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปิชญนธรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

หน้า 24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตราสัญลักษณ์และตัวอักษร								
	- ตราสัญลักษณ์ : สแตนเลส เกรด304 ผิวด้าน ยกขอบ 5 ซม. ขนาดความสูง 60 ซม. ทำสีตามสัญลักษณ์ อบต. นิคมพัฒนา และตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ยกขอบ 1 ซม.ขนาดความสูง 10 ซม. "องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา Nikhom Pattana Subdistrict Administrative Organization"	1.000	ชุด	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และภาษาไทย : สแตนเลส เกรด 304 ผิวด้าน ยกขอบ 1 ซม.ขนาดความสูง 10 ซม. ฟอนต์ ANGSA NEW หรือเทียบเท่า "Nikhom Pattana Subdistrict Administrative Organization"	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 2 ห้องน้ำ งานพื้น - F2 พื้นเดิม ทำผิวหินขัด แบบ epoxy (Epoxy terrazzo) ชนิดพื้นห้องน้ำ โทนสีเทา หินสีเทาเข้ม หรือเทียบเท่า งานผนัง P4 ผนังเดิม ซ่อม เชมรอยร้าว ฉาบเตรียมหน้าผิวผนัง หินขัดแบบ epoxy (Epoxy terrazzo) ชนิดผนังห้องน้ำ โทนสีขาว หินเทา หรือเทียบเท่า ปูกระเบื้องโมเสค โทนสีขาว (ดูแบบขยาย)	16.610	ตร.ม.	1,192.10	19,800.78	357.63	5,940.23	25,741.01	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปิชญานันท์ ธรรมการ
 ธรรมการ
 ธรรมการ

หน้า 26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมskim (Skim Coat)	45.650	ตร.ม.	805.63	36,777.00	245.00	11,184.25	47,961.25	
	- ผิวผนังหินขัดแบบ epoxy (Epoxy terrazzo) ชนิด ผนังห้องน้ำ	13.870	ตร.ม.	1,192.10	16,534.42	357.63	4,960.33	21,494.75	
	- ปูกระเบื้องโมเสค โทนสีขาว (ดูแบบขยาย)	31.800	ตร.ม.	755.48	24,024.26	235.00	7,473.00	31,497.26	
	- คิวอลูมิเนียมเก็บมุมกระเบื้องห้องน้ำ ขนาด 12 X12 ซม. สีโรสโกล	16.310	เมตร	127.50	2,079.52	35.00	570.85	2,650.37	
	P4.1 ชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่นคอมแพคลามิเนต หนา 10 มม. สีน้ำตาลอ่อน และลายไม้ ตามแบบหรือระบุภายหลัง ติดตั้งอุปกรณ์ FITTING ทุก ชิ้นทำจากสแตนเลสเกรด 304 ชนิดผิวขัดเงา ตามมาตรฐานผู้ผลิต								

วเรศรัฐ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หน้า 27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดผนังกันท่อน้ำสำเร็จรูป แผ่นคอมแพคลามิเนต หนา 10 มม. สีนํ้าตาลอ่อน และลายไม้ ตามแบบหรือ ระบุภายหลัง ติดตั้งอุปกรณ์ FITTING ทุกชิ้นทำจากสแตนเลสเกรด 304 ชนิดผิวขัดเงา ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ค่าแรงรวมค่าขนส่ง) งานฝ้า	4.000	ชุด	10,500.00	42,000.00	3,500.00	14,000.00	56,000.00	
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว งานสุขภัณฑ์ห้องนํ้า	16.610	ตร.ม.	240.11	3,988.22	77.00	1,278.97	5,267.19	
	- ก๊อกรํ้าล้างพื้น ชุผิวโครเมี่ยมแบบติดผนัง ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชุด	199.00	199.00	26.00	26.00	225.00	
	- ตะแกรงดักกลืนระบายน้ำ (Floor Drain) ขนาด 10 x 10 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว	1.000	ชุด	359.00	359.00	77.00	77.00	436.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สตอปวาล์วสองทางซูปผิวโครเมียม (เซรามิควาล์ว)	4.000	ชุด	286.00	1,144.00	36.00	144.00	1,288.00	
	- สตอปวาล์วหนึ่งทางซูปผิวโครเมียม (เซรามิควาล์ว)	3.000	ชุด	208.00	624.00	36.00	108.00	732.00	
	- ชุดสายน้ำดี	7.000	ชุด	150.00	1,050.00	36.00	252.00	1,302.00	
	ชุดอ่างล้างหน้า								
	- ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า ขนาด 53 x 44 x 30 ซม.	3.000	ชุด	7,116.00	21,348.00	461.00	1,383.00	22,731.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน 50 x 59 x 22 ซม.	3.000	ชุด	2,810.00	8,430.00	461.00	1,383.00	9,813.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยวผลิตจากวัสดุสเตนเลส ก้านเปิด และปิดน้ำ	3.000	ชุด	760.00	2,280.00	36.00	108.00	2,388.00	
	- สะดืออ่างสำหรับอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	359.00	1,077.00	36.00	108.00	1,185.00	
	- ชุดท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้าทรงกระบอก	3.000	ชุด	550.00	1,650.00	36.00	108.00	1,758.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

หน้า 29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 60x100 ชม. เฟรม อลูมิเนียม หรือเทียบเท่า ชุดโถสุขภัณฑ์เซรามิก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3.000	ชุด	2,550.00	7,650.00	72.00	216.00	7,866.00	
	- โถสุขภัณฑ์ชั้นเดียว ขนาด 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ภายในหม้อน้ำ ฝารองนั่งมาตรฐานครบชุด	4.000	ชุด	19,610.00	78,440.00	461.00	1,844.00	80,284.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลส ติดตั้งพร้อมวาล์วเปิด-ปิด เข้า 1 ออก 2	4.000	ชุด	990.00	3,960.00	36.00	144.00	4,104.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลสเกรด 304 แบบมีฝาปิด ชนิดฝังผนัง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	4.000	ชุด	439.00	1,756.00	72.00	288.00	2,044.00	
	- รวาวพุงตัวแบบตัวแอลสแตนเลส ขนาด 30 x 50 ซม.	1.000	ชุด	783.00	783.00	108.00	108.00	891.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ปichonkrum.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวพุงตัวแบบตัวพีสแตนเลส ขนาด 80 ซม. ห้องประธานสภา/ห้องประชุม งานพื้น	1.000	ชุด	1,593.00	1,593.00	108.00	108.00	1,701.00	
	- F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิม ปูพื้นระเบือ่ง แกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยาแนวสีขาว หรือระบุภายหลัง งานผนัง P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรวอลล์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	24.250	ตร.ม.	439.44	10,656.42	228.00	5,529.00	16,185.42	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมskim (Skim Coat)	54.070	ตร.ม.	805.63	43,560.41	245.00	13,247.15	56,807.56	
	- วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเส้นไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง	54.070	ตร.ม.	433.00	23,412.31	225.00	12,165.75	35,578.06	
	P7 ผนัง Built-in เดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา								
	- เคลือบเงา ผนัง Built-in เดิม	6.600	ตร.ม.	556.37	3,672.04	166.92	1,101.67	4,773.71	
	- ทำความสะอาด ผนัง Built-in เดิม	6.600	ตร.ม.	50.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	งานบัวตกแต่ง								
	- FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	19.180	เมตร	1,000.00	19,180.00	46.00	882.28	20,062.28	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ปจชณกรรมกร
กรรมกร
กรรมกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องปลัด งานพื้น - F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิมปูพื้นกระเบื้อง แกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยาแนวสีขาว หรือระบุภายหลัง งานผนัง P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรูวอลล์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม. - ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมskim (Skim Coat)	61.360	ตร.ม.	439.44	26,964.03	228.00	13,990.08	40,954.11	
		94.480	ตร.ม.	805.63	76,115.92	245.00	23,147.60	99,263.52	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปิชอบ ชงกรณ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเส้นไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง P7 ผนัง Built-in เดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา	94.480	ตร.ม.	433.00	40,909.84	225.00	21,258.00	62,167.84	
	- เคลือบเงา ผนัง Built-in เดิม	59.570	ตร.ม.	556.37	33,142.96	166.92	9,943.42	43,086.38	
	- ทำความสะอาด ผนัง Built-in เดิม	59.570	ตร.ม.	50.00	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50	
	งานบัวตกแต่ง								
	- FN07 บัวพื้น : สแตนเลส มีวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม. ห้องกองการศึกษา/ห้องรองปลัด งานพื้น	33.510	เมตร	1,000.00	33,510.00	46.00	1,541.46	35,051.46	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิม ปูพื้นกระเบื้อง พอร์ซเลน ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยาแนวสีขาว หรือระบุภายหลัง งานผนัง P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรุวอลล์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.	105.160	ตร.ม.	439.44	46,211.51	228.00	23,976.48	70,187.99	
	- ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิน (Skim Coat)	173.580	ตร.ม.	805.63	139,841.25	245.00	42,527.10	182,368.35	
	- วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเลียนไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง	173.580	ตร.ม.	433.00	75,160.14	225.00	39,055.50	114,215.64	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปิยะชนกร ธรรมการ
 ธรรมการ
 ธรรมการ

หน้า 35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	P7 ผนัง Built-in เดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา								
	- เคลือบเงา ผนัง Built-in เดิม	69.550	ตร.ม.	556.37	38,695.53	166.92	11,609.29	50,304.82	
	- ทำความสะอาด ผนัง Built-in เดิม	69.550	ตร.ม.	50.00	3,477.50	0.00	0.00	3,477.50	
	P8 ผนังอลูมิเนียมไทเทเนียมเคลือบผิวด้าน หน้า 1.5 มม. กระดาษเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หน้า 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรา ฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)								
	- P8 TYPE 1	10.550	ตร.ม.	13,276.14	140,063.27	0.00	0.00	140,063.27	
	ผนังอลูมิเนียมไทเทเนียมเคลือบผิวด้าน หน้า 1.5 มม.กระดาษเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หน้า 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตราฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	P9 ผนังอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระฉากเทมเปอร์ ประเภทกระฉากใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย) - P9 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระฉากเทมเปอร์ ประเภทกระฉากใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย) งานบัวตกแต่ง - FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม. งานสติ๊กเกอร์ตกแต่ง	11.660	ตร.ม.	12,497.64	145,722.48	0.00	0.00	145,722.48	
		60.660	เมตร	1,000.00	60,660.00	46.00	2,790.36	63,450.36	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า37

๑ ๒ ค่างานตุนทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สติ๊กเกอร์ผ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา ขนาด ความสูง 40 ซม.	2.000	ชุด	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
	- สติ๊กเกอร์ผ้า	7.290	ตร.ม.	700.00	5,103.00	210.00	1,530.90	6,633.90	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาเข้มผิวด้าน บานกระจกใส 10 มม.กรอบอลูมิเนียม โทนสีเทาเข้มผิวด้าน ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิดครบชุด ตามลักษณะบานและตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด ห้องประชุมสภา	2.000	ชุด	11,536.90	23,073.80	0.00	0.00	23,073.80	
	งานพื้น								
	FA พื้นไม้ปาเก้ เดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10

๒๒. อธิบดีกรมการ
การการ
การการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเคลือบเงา พื้นไม้ปาเก้เดิม	24.240	ตร.ม.	556.37	13,486.40	166.92	4,046.14	17,532.54	
	- งานทำความสะอาดพื้นไม้ปาเก้เดิม	24.240	ตร.ม.	50.00	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	
	F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิม ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยาแนวสีขาวหรือระบายหลัง								
	- F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิม ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยาแนวสีขาวหรือระบายหลัง	71.670	ตร.ม.	439.44	31,494.66	228.00	16,340.76	47,835.42	
	- คิวอลูมิเนียมเก็บมุมกระเบื้องห้องน้ำ ขนาด 12 X12 ซม. สีโรสโกล	5.760	เมตร	127.50	734.40	35.00	201.60	936.00	
	งานผนัง								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

หน้า 39

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	P2 ผืนงเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรวอลล์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม. - ผืนงเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิม (Skim Coat) - วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเลียนไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง P6 ผืนงเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว เตรียมหน้าผิว งาน Built-in (ดูแบบขยาย) - ผืนงเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิม (Skim Coat)	77.360	ตร.ม.	805.63	62,323.53	245.00	18,953.20	81,276.73	
		77.360	ตร.ม.	433.00	33,496.88	225.00	17,406.00	50,902.88	
		32.000	ตร.ม.	805.63	25,780.16	245.00	7,840.00	33,620.16	

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10

หน้า 40

๐๒
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FN01/FN02 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง อาบน้ำยากันปลวก	32.000	ตร.ม.	4,849.18	155,173.76	100.00	3,200.00	158,373.76	
	- FN04 ไม้ HMR. ความหนา 6 มม.	8.400	ตร.ม.	67.20	564.48	129.00	1,083.60	1,648.08	
	- FN05 ไม้ HMR. ความหนา 18 มม.	32.000	ตร.ม.	880.00	28,160.00	129.00	4,128.00	32,288.00	
	- FN06 ไม้ HMR. ความหนา 25 มม.	.300	ตร.ม.	346.20	103.86	129.00	38.70	142.56	
	- ลามิเนต ลายไม้ สี Burmese Spun Gold Teak หนา 0.7 มม.	.300	ตร.ม.	329.22	98.76	98.78	29.63	128.39	
	- แผ่นลามิเนต ลายหินอ่อน โทนสีดำ-ทอง หนา 0.8 มม.	8.410	ตร.ม.	277.15	2,330.83	98.78	830.74	3,161.57	
	- ไม้ระแนงเทียม WPC 205x2900x12 มม. สีบีช ผิวด้าน ลายไม้	7.810	ตร.ม.	1,363.50	10,648.93	409.06	3,194.76	13,843.69	
	- ครอบฉากไม้ผนัง WPCขนาด 40X300X40 มม. โทนสีบีชผิวด้านลายไม้	6.000	เมตร	109.00	654.00	30.00	180.00	834.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ปราชญ์क्रमการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	P7 ผนัง Built-in เดิม ทำความสะอาด								
	เคลือบเงา								
	- เคลือบเงาผนัง Built-in เดิม	56.530	ตร.ม.	556.37	31,451.59	166.92	9,435.99	40,887.58	
	- ทำความสะอาดผนัง Built-in เดิม	56.530	ตร.ม.	50.00	2,826.50	0.00	0.00	2,826.50	
	งานบัวตกแต่ง								
	- FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว	40.460	ตร.ม.	1,000.00	40,460.00	46.00	1,861.16	42,321.16	
	เกรด 304 สูง 10 ซม.								
	งานตราสัญลักษณ์และตัวอักษร								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ปฐษณการ
การ
การ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตราสัญลักษณ์ : สแตนเลส เกรด304 ผิวด้าน ยกขอบ 5 ซม. ขนาดความสูง 60 ซม. ทำสีตามสัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา และตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ยกขอบ 1 ซม.ขนาดความสูง 10 ซม. "องค์การบริหารส่วน ตำบลนิคมพัฒนา Nikhom Pattana Subdistrict Administrative Organization" งานอื่นๆ FN-A เฟอร์นิเจอร์เดิม ทำความสะอาด เคลื่อนย้าย - งานเคลื่อนย้าย เฟอร์นิเจอร์เดิม - งานทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เดิม ห้องกองช่าง	1.000	ชุด	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
		65.530	ตร.ม.	556.37	36,458.92	166.92	10,938.27	47,397.19	
		65.530	ตร.ม.	50.00	3,276.50	0.00	0.00	3,276.50	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1


ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- F1 พื้นเดิม รื้อถอนวัสดุกรุพื้นเดิม ปูพื้นกระเบื้อง แกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยาแนวสีขาว หรือระบุภายหลัง	89.520	ตร.ม.	439.44	39,338.66	228.00	20,410.56	59,749.22	
	งานผนัง								
	P2 ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว กรูวอลล์เปเปอร์ ลายเลียนไม้ โทนสีชมพูอมน้ำตาล ติดบัวพื้นสแตนเลส ผิวลายขนแมว เกรด 304 สูง 10 ซม.								
	- ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยร้าว พร้อมสกิน (Skim Coat)	148.600	ตร.ม.	805.63	119,716.61	245.00	36,407.00	156,123.61	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วอลล์เปเปอร์ ชนิด FABRIC BACKING (เคลือบผิวหน้า PVC) โทนสีชมพูอมน้ำตาล ลายเส้นไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือระบุสีและลายภายหลัง P7 ผนัง Built-in เดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา	148.600	ตร.ม.	433.00	64,343.80	225.00	33,435.00	97,778.80	
	- เคลือบเงา ผนัง Built-in เดิม	31.310	ตร.ม.	556.37	17,419.94	166.92	5,226.27	22,646.21	
	- ทำความสะอาด ผนัง Built-in เดิม	31.310	ตร.ม.	50.00	1,565.50	0.00	0.00	1,565.50	
	P8 ผนังอลูมิเนียมโทนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระฉกเทมเปอร์ ประเภทกระฉกใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรา ฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P8 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม.กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกลใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	3.590	ตร.ม.	6,392.82	22,950.22	0.00	0.00	22,950.22	
	P9 ผนังอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกลใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรา ฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)								
	- P9 TYPE 1 ผนังอลูมิเนียมโชนสีเทาเข้มผิวด้าน หนา 1.5 มม. กระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกลใส หนา 10 มม. ติดตั้งโครงสร้างผนังกับพื้นห้องให้เป็นไปตามมาตรา ฐานผู้ผลิต (ดูแบบขยาย)	10.790	ตร.ม.	12,497.64	134,849.53	0.00	0.00	134,849.53	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปิชอบกกรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	P10 งานก่อ-ฉาบ อิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.								
	- งานก่อฉาบ อิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	6.110	ตร.ม.	290.85	1,777.09	169.00	1,032.59	2,809.68	
	- งานทาสีอะคริลิก	6.110	ตร.ม.	76.08	464.84	31.00	189.41	654.25	
	งานฝ้า								
	- C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ	15.860	ตร.ม.	251.90	3,995.13	103.00	1,633.58	5,628.71	
	งานบัวตกแต่ง								
	- FN07 บัวพื้น : สแตนเลส ผิวลายขนแมว	53.180	เมตร	1,000.00	53,180.00	46.00	2,446.28	55,626.28	
	เกรต 304 สูง 10 ซม.								
	งานติดตั้งเกอร์ตตกแต่ง								

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สติ๊กเกอร์ผ้า สัญลักษณ์ อบต.นิคมพัฒนา ขนาดความสูง 40 ซม.	2.000	ชุด	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
	- สติ๊กเกอร์ผ้า	5.100	ตร.ม.	700.00	3,570.00	210.00	1,071.00	4,641.00	
	งานประติมากรรมหน้าต่าง								
	- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทาเข้มผิวด้าน บานกระจกใส 10 มม.กรอบ อลูมิเนียม โทนสีเทาเข้มผิวด้าน ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิด ครบชุดตามลักษณะบานและตามมาตรฐานผู้ผลิต	2.000	ชุด	11,536.90	23,073.80	0.00	0.00	23,073.80	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ๐๖/๗/๖๙
 ๗๖๖

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

หน้า 48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ วงกบอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. โทนสีเทา บานกระจกเทมเปอร์ ประเภทกระจกใส หนา 10 มม. กรอบอลูมิเนียมโทนสีเทา ใช้อุปกรณ์ เปิด-ปิด ควบชุด ตามลักษณะบาน และตามมาตรฐาน ผู้ผลิต พร้อมบัวส ำเร็จรูป ชนิดร้งหยตน้ำ งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานแสงสว่าง	1.000	ชุด	14,466.29	14,466.29	0.00	0.00	14,466.29	
	- ไฟส่องตู้โชว์แบบทรีแสงได้ 3W 3,000K	40.000	โคม	595.00	23,800.00	118.00	4,720.00	28,520.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า 8 นิ้ว LED 18W.(แบบ กลม) DAY LIGHT	12.000	โคม	239.00	2,868.00	118.00	1,416.00	4,284.00	
	- โคมไฟตะแกรงฝังฝ้า LED 2x18W.(แบบกลม) DAY LIGHT	2.000	โคม	599.00	1,198.00	169.00	338.00	1,536.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ธีรณัฏฐ์ ธีรณัฏฐ์
 กรรมการ

หน้า49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดไฟ LED 18W	4.000	หลอด	129.00	516.00	35.00	140.00	656.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	3.000	ชุด	33.00	99.00	82.00	246.00	345.00	
	- DIMMER SWITCH 300W	2.000	ชุด	868.00	1,736.00	92.00	184.00	1,920.00	
	- สาย THW 2.5 Sq.mm.(L-N)	40.000	เมตร	14.16	566.40	7.00	280.00	846.40	
	- สาย THW 2.5 Sq.mm. (G)	20.000	เมตร	14.16	283.20	7.00	140.00	423.20	
	- ท่อ EMT 1/2"	20.000	เมตร	36.00	720.00	23.00	460.00	1,180.00	
	- Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากรีดผนัง) งานเดินรับไฟฟ้า	1.000	งาน	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	- เดินกรวดคู้ มีม่านนิรภัย	4.000	ชุด	170.00	680.00	92.00	368.00	1,048.00	
	- สาย THW 4 Sq.mm. (L-N)	160.000	เมตร	22.60	3,616.00	10.00	1,600.00	5,216.00	
	- สาย THW 2.5 Sq.mm. (G)	80.000	เมตร	14.16	1,132.80	7.00	560.00	1,692.80	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

หน้า 50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ EMT 1/2"	80.000	เมตร	36.00	2,880.00	23.00	1,840.00	4,720.00	
	- Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากรีดผนัง) งานเดินรับแลน	1.000	งาน	1,200.00	1,200.00	350.00	350.00	1,550.00	
	- เดินรับแลนสำหรับโทรศัพท์	1.000	ชุด	223.00	223.00	92.00	92.00	315.00	
	- สาย LAN CAT 6	100.000	เมตร	17.48	1,748.00	3.39	339.00	2,087.00	
	- ท่อ EMT 3/4"	100.000	เมตร	46.00	4,600.00	25.00	2,500.00	7,100.00	
	- Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากรีดผนัง) งานเดินรับทีวี	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	260.00	260.00	1,260.00	
	- เดินรับแลนสำหรับทีวี	2.000	ชุด	223.00	446.00	92.00	184.00	630.00	
	- สาย LAN CAT 6	100.000	เมตร	17.48	1,748.00	3.39	339.00	2,087.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

หน้า 51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน


แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ EMT 3/4"	100.000	เมตร	46.00	4,600.00	25.00	2,500.00	7,100.00	
	- Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากริดผนัง) งานจอ LED/SMART TV	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	260.00	260.00	1,260.00	
	- สาย LAN CAT 6	400.000	เมตร	17.48	6,992.00	3.39	1,356.00	8,348.00	
	- สาย THW 4 Sq.mm. (L-N)	120.000	เมตร	22.60	2,712.00	10.00	1,200.00	3,912.00	
	- สาย THW 2.5 Sq.mm. (G)	60.000	เมตร	14.16	849.60	7.00	420.00	1,269.60	
	- ท่อ EMT 1/2"	60.000	เมตร	36.00	2,160.00	23.00	1,380.00	3,540.00	
	- ท่อ EMT 3/4"	400.000	เมตร	46.00	18,400.00	25.00	10,000.00	28,400.00	
	- Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคากริดผนัง) งานซัพพอร์ตระบบไฟฟ้าประคูดอัตโนมัติ	1.000	งาน	4,200.00	4,200.00	1,300.00	1,300.00	5,500.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10


 ปรธานกรรการ
 กรรการ
 กรรการ

หน้า52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต่นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ แบบ 2 บาน	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	5,800.00	5,800.00	25,300.00	
	- Wireless touch switch (ปุ่มกดไร้สาย)	2.000	ชุด	2,790.00	5,580.00	750.00	1,500.00	7,080.00	
	- SQUARE BOX เหล็ก ส ำหรับประตูอัตโนมัติ	1.000	ชุด	13.00	13.00	3.50	3.50	16.50	
	- สาย THW 2.5 Sq.mm. (L-N)	150.000	เมตร	14.16	2,124.00	7.00	1,050.00	3,174.00	
	- สาย THW 2.5 Sq.mm. (G)	75.000	เมตร	14.16	1,062.00	7.00	525.00	1,587.00	
	- ท่อ EMT 1/2"	75.000	เมตร	36.00	2,700.00	23.00	1,725.00	4,425.00	
	- Accessories & Support (คิดเป็น 15 % ของ ราคาสาย+ราคาท่อ+Junction Box+ราคารีดผนัง)	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	260.00	260.00	1,260.00	
	รวมค่างานก่อสร้าง	-	-	995,696.14	6,271,875.87	44,160.39	1,086,859.79	7,358,735.66	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,358,735.66	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:10

.....
 ธีรพัฒน์กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ปรับปรุงอาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	53 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร	7,358,735.66	1.2991	9,559,733.49	
รวมค่าก่อสร้าง				9,559,733.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,096.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,722.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,559,733.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:25


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

งานหรือกลุ่มงาน	ปรับปรุงอาคาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	53	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,559,733.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,096.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,722.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,559,733.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:25


.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	53	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ไชยรัตน์ บัวปั้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชีรศานต์ ธรรมโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:25

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล นิคมพัฒนา

อำเภอ นิคมพัฒนา

จังหวัด

ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

แบบ ปร. 1 ที่แนบ

มีจำนวน

53

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:25

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		รวมคำครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	โต๊ะกาแฟทรงเหลี่ยม ขนาด (ก.)70 x (ล.)70 x (ส.) 74 ซม. ขาโต๊ะทำจากเหล็ก พื้นด้วยสีกันสนิม TOP โต๊ะไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนโทนสีขาว							

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		รวมคำครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.1	โต๊ะกาแฟทรงเหลี่ยมขนาด(ก.)70x(ล.)70x(ส.)74ซม.ขาโต๊ะทำจากเหล็กพ่นด้วยสีกันสนิมTOPโต๊ะไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนโทนสีขาว	6.000	ชุด	959.00	5,754.00	5,754.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าโต๊ะเก้าอี้พวงเหลียม ขนาด (ก.)70 x (ล.)70 x (ส.) 74 ซม. ขาโต๊ะทำจากเหล็ก พ่นด้วยสีกันสนิม TOP โต๊ะไม้ปาดเคลือบอร์ดปิดผิวเมลามีนโทนสีขาว	-	-		5,754.00	5,754.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	เก้าอี้ ขนาด (ก.)64.5 x (ล.)58 x (ส.) 82.5 ซม. วัสดุ โครงไม้บุด้วยฟองน้ำ วัสดุปิดผิว ผ้าหุ้มเบาะโพลีเอสเตอร์ ทำจากเหล็ก พ่นสีกันสนิมและสีอุตสาหกรรมสีดำ							

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


 ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.1	เก้าอี้ขนาด(ก.)64.5x(ล.)58x(ส.)82.5ซม.วัสดุโครงไม้บุด้วยพองน้ำวัสดุปิดผิวผ้าหุ้มเบาะโพลีเอทเธนเก้าอี้ทำจากเหล็กพ่นสีกันสนิมและสีอุตสาหกรรมสีดำ	8.000	ชุด	3,290.00	26,320.00	26,320.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าเก้าอี้ ขนาด (ก.)64.5 x (ล.)58 x (ส.) 82.5 ซม. วัสดุ โครงไม้บุด้วยฟองน้ำ วัสดุปิดผิว ผ้าหุ้มเบาะโพลีเอทิลีน ขาเก้าอี้ ทำจากเหล็ก พ่นสีกันสนิมและสีอุตสาหกรรมสีดำ	-	-		26,320.00	26,320.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	ต้นลิ้นมังกรขนาด 65 ซม. พร้อมกระถางไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 25x25x66 ซม. (4 ต้น/กระถาง) 3.1 ต้นลิ้นมังกรขนาด65ซม.พร้อมกระถางไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด25x25x66ซม.(4ต้น/กระถาง)	3.000	ชุด	613.00	1,839.00	1,839.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		รวมคำครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าต้นลิ้นมังกรขนาด 65 ซม. พร้อมกระถางไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 25x25x66 ซม. (4 ต้น/กระถาง)				1,839.00	1,839.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	โต๊ะทำงานขนาด (ก.)180 x (ล.)90 x (ส.) 75 ซม. TOP โต๊ะไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนลายไม้โทนสีน้ำตาลอ่อน ขาโต๊ะ เหล็กกล่องพ่นสีกันสนิมและสีอุตสาหกรรมโทนสีขาว							

วรเชษฐ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4.1	โต๊ะทำงานขนาด(ก.)180x(ล.)90x(ส.)75ซม.TOPโต๊ะไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนลายไม้โทนสีน้ำตาลอ่อนขาโต๊ะเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิมและสีอุตสาหกรรมโทนสี	26.000	ชุด	13,863.00	360,438.00	360,438.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าโต๊ะทำงานขนาด (ก.)180 x (ล.)90 x (ส.) 75 ซม. TOP ไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนลายไม้โทนสีน้ำตาลอ่อน ขาโต๊ะ เหล็กกล่องพ่นสีกันสนิมและสีอุตสาหกรรมโทนสีขาว	-	-		360,438.00	360,438.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5	เก้าอี้ทำงานโทนสีดำ ขนาด (ก.)65 x (ล.)65-70 x (ส.) 118-128 ซม. วัสดุ PA nylon							
	5.1 เก้าอี้ทำงานโทนสีดำขนาด(ก.)65x(ล.)65-70x(ส.)118-128ซม.วัสดุPANylon	38.000	ชุด	9,990.00	379,620.00	379,620.00	0.00	
	รวมค่าเก้าอี้ทำงานโทนสีดำ ขนาด (ก.)65 x (ล.)65-70 x (ส.) 118-128 ซม. วัสดุ PA nylon	-	-		379,620.00	379,620.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ก.236 x ล.72 x ส. 78 ชม.ที่นั่งและพนักพิงเหล็กหุ้มด้วยหนัง PU ขาเหล็ก พักแขนกว้าง 4 ซม. หน้าขาเก้าอี้กว้าง 3 ซม.							

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6.1	เก้าอี้แถว4ที่นั่ง ก.236xล.72xส.78 ซม. ที่นั่งและพนักพิง เหล็กหุ้มด้วยหนังPUขาเหล็กพิกแขนกว้าง4 ซม. หน้าขา	2.000	ชุด	5,690.00	11,380.00	11,380.00	0.00	
	รวมค่าเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ก.236 x ล.72 x ส. 78 ซม. ที่นั่งและพนักพิงเหล็กหุ้มด้วยหนัง PU ขาเหล็ก พิกแขนกว้าง 4 ซม. หน้าขาเก้าอี้กว้าง 3 ซม.	-	-		11,380.00	11,380.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ปณิธาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
7	โซฟา 3 ที่นั่ง โทนสีเบจ. ขนาด (ก.)190 x (ล.)72 x (ส.) 76 ซม. โครงหลัก ไม้จริง+ไม้ปาติเคิลบอร์ด และ MDF ขึ้นรูป							

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		รวมคำครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
7.1	โซฟา3ที่นั่งโทนสีเบจ.ขนาด(ก.)190x(ล.)72x(ส.)76ซม. โครงหลักไม้จริง+ไม้ปาติเคิลบอร์ดและMDFขึ้นรูป	4.000	ชุด	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	
	รวมค่าโซฟา 3 ที่นั่ง โทนสีเบจ. ขนาด (ก.)190 x (ล.)72 x (ส.) 76 ซม. โครงหลัก ไม้จริง+ไม้ปาติเคิลบอร์ด และ MDF ขึ้นรูป	-	-	-	108,000.00	108,000.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		รวมคำครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
8	โซฟา 1 ที่นั่ง โทนสีเบจ ขนาด (ก.)83 x (ล.)72 x (ส.) 76 ซม. โครงหลัก ไม้จริง+ไม้ปาติเคิลบอร์ด และ MDF ขึ้นรูป							

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน			
8.1	โซฟาที่นั่งโทนสีเบจขนาด(ก.)83x(ล.)72x(ส.)76ซม.โ ครงหลักไม้จริง+ไม้ปาติเคิลบอร์ดและMDFขึ้นรูป	8.000	ชุด	19,700.00	157,600.00	157,600.00	0.00	
	รวมค่าโซฟา 1 ที่นั่ง โทนสีเบจ ขนาด (ก.)83 x (ล.)72 x (ส.) 76 ซม. โครงหลัก ไม้จริง+ไม้ปาติเคิลบอร์ด และ MDF ขึ้นรูป	-	-	-	157,600.00	157,600.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


 ปิชญน ธรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
9	ชุดโต๊ะกลาง ขนาด (ก.)100 x (ล.)50 x (ส.) 40 ซม. TOP กระจกสีชาดำใสนหนา 5 มม.							
9.1	ชุดโต๊ะกลางขนาด(ก.)100x(ล.)50x(ส.)40ซม.TOPกระจกสีชาดำใสนหนา5มม.ขาโต๊ะเป็นเหล็กพ่นสีดำขนาด1	4.000	ชุด	2,990.00	11,960.00	11,960.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าชุดโต๊ะกลาง ขนาด (ก.)100 x (ล.)50 x (ส.) 40 ซม. TOP กระดาษสีขาวดำสีหนา 5 มม.	-	-		11,960.00	11,960.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
10	โต๊ะทำงานขนาด (ก.)240 x (ล.)120 x (ส.) 75 ซม. TOP ไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนลายไม้โทนสีน้ำตาล							

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
10.1	โต๊ะทำงานขนาด(ก.)240x(ล.)120x(ส.)75ซม.TOPโต๊ะไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนลายไม้โทนสีน้ำตาล	1.000	ชุด	23,860.00	23,860.00	23,860.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

๐๖.๖๖.

 ปิชอบ นงนกรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าโต๊ะทำงานขนาด (ก.)240 x (ล.)120 x (ส.) 75 ซม. TOP โต๊ะไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนลายไม้โทนสีน้ำตาล	-	-		23,860.00	23,860.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


 ปิชญนต กงสมอัง
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
11	โต๊ะสัมนา (ก.)180 x (ล.)50 x (ส.)75 ซม. TOP ไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนลายไม้โตนสีน้ำตาล							
11.1	โต๊ะสัมนา(ก.)180x(ล.)50x(ส.)75ซม.TOPโต๊ะไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนลายไม้โตนสีน้ำตาล	4.000	ชุด	6,800.00	27,200.00	27,200.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าโต๊ะสัมมนา (ก.)180 x (ล.)50 x (ส.)75 ซม. TOP โต๊ะไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนลายไม้โทนสีน้ำตาล	-	-		27,200.00	27,200.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
12	เก้าอี้สัมนา (ก.)63 x (ล.)68 x (ส.) 86-92 ซม. โครงสร้าง,ที่วางแขน และขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียม ที่นั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง PU							

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	12.1 เก้าอี้สนาม(ก.)63x(ล.)68x(ส.)86-92ซม.โครงสร้าง,ที่วางแขนและขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียมที่นึ่งและพ่นกพิงทุมด้วยหนังPU	8.000	ชุด	3,790.00	30,320.00	30,320.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		รวมคำครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าเก้าอี้สัมนา (ก.)63 x (ล.)68 x (ส.) 86-92 ชม. โครงสร้าง,ที่วางแขน และขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียม ที่นั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง PU				30,320.00	30,320.00	0.00	
13	SmartTV ขนาด 75 นิ้ว							

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
13.1	SmartTVขนาด75นิ้ว(รายละเอียดอยู่ในหมวดงานไฟฟ้าและการสื่อสาร)พร้อมขาแขวนทีวี46-100นิ้ว	2.000	ชุด	45,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
	รวมค่าSmartTV ขนาด 75 นิ้ว	-	-	-	90,000.00	90,000.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
14	ขาแขวนทีวี 46-100 นิ้ว							
	14.1 ขาแขวนทีวี46-100นิ้ว	2.000	ชุด	6,290.00	12,580.00	12,580.00	0.00	
	รวมค่าขาแขวนทีวี 46-100 นิ้ว	-	-		12,580.00	12,580.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

.....ประธานกรรมการ
 850/667กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ พร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
15	จอ LED ขนาด 1.60(W) x 0.96(H) พร้อมขาแขวนทีวี 46-100 นิ้ว ขนาด 46-100 นิ้ว							
	15.1 จอLEDขนาด1.60(W)x0.96(H)	1.000	ชุด	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	
	รวมค่าจอ LED ขนาด 1.60(W) x 0.96(H) พร้อมขาแขวนทีวี 46-100 นิ้ว ขนาด 46-100 นิ้ว	-	-		66,000.00	66,000.00	0.00	

วรเชษฐ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
16	Structure & Installation โครงสร้างและติดตั้งที่							
	16.1 Structure&Installation	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
	รวมค่าStructure & Installation	-	-		20,000.00	20,000.00	0.00	
	โครงสร้างและติดตั้งที่							

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		รวมคำครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
17	Processor Novastar TU15Pro : Up to 2.6M Pixels							
17.1	ProcessorNovastarTU15Pro:Upto2.6MPixels	1.000	ชุด	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบ ปร.2

งานหรือกลมงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

[illegible]

วรเชษฐ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

๒๒
๐๖๐๕๖๗
-๓๖

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าElectricity & Network ตู้ไฟและสัญญาณ	-	-		25,000.00	25,000.00	0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์ และค่าติดตั้ง						1,379,871.00	0.00	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:21

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 9,559,733.49 บาท	9,559,733.49	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,476,461.97	

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:36

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... ลิบเอ็ดล้านสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบกสตางค์)		
		11,036,195.46	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ	นิคมพัฒนา	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ไชยรัตน์ บัวปิ่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อิศานต์ ธรรมโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

06 กรกฎาคม 2569 14:39:36